淮北工程造价

HUAI BEI GONG CHENG ZAO JIA

2025.12

淮北市建筑工程管理处

淮北建投江南建设有限公司

本公司主营各类干混砂浆；砌筑、抹灰、地面、普通防水预拌干混砂浆等新型绿色环保建材。

淮北建投江南建设有限公司隶属淮北市建投控股集团有限公司下属国有控股企业，本公司引进国内最先进的年产30万吨干混砂浆生产设备，采用全封闭式自动化电脑操控工艺。公司产品可广泛应用在墙体抗裂、保温、墙面修补、瓷砖粘贴、室内外装饰等不同建筑施工场所。具有高性能、品质稳定、施工方便、改善施工环境等特点，公司坚持“高效、质优、诚信”原则，以优质的产品、优惠的价格、优秀的服务，卓越的品质为服务理念，坚持履行国有企业的社会责任，树立起良好的国有企业形象。真诚期待与您的携手合作！

产品类型

序号	材料名称	规格型号	执行标准	单位
1	干混砌筑砂浆	DM M5	GB/T 25181	m^3
2	干混砌筑砂浆	DM M7.5	GB/T 25181	m^3
3	干混砌筑砂浆	DM M10	GB/T 25181	m^3
4	干混抹灰砂浆	DP M5	GB/T 25181	m^3
5	干混抹灰砂浆	DP M7.5	GB/T 25181	m^3
6	干混抹灰砂浆	DP M10	GB/T 25181	m^3
7	干混抹灰砂浆	DP M15	GB/T 25181	m^3
8	干混地面砂浆	DS M15	GB/T 25181	m^3
9	干混地面砂浆	DS M20	GB/T 25181	m^3
10	干混普通防水砂浆	DW M15	GB/T 25181	m^3
11	干混普通防水砂浆	DW M20	GB/T 25181	m^3



安徽省淮北市

预拌砂浆生产企业

备案证书

证书编号：HBGNQSJD001

淮北市住房和城乡建设局印制

法人单位：淮北建投江南建设有限公司

法人单位地址：淮北高新区孟庄路以北土山路以西

法人代表：赵文海

备案项目：

干混普通砌筑砂浆：DM-G M5、DM-G M7.5、DM-G M10、DM-G M15、DM-G M20、DM-G M25、DM-G M30

干混普通抹灰砂浆：DP-G M5、DP-G M7.5、DP-G M10、DP-G M15、DP-G M20、

干混普通防水砂浆：DW M15/P6、DW M20/P8

干混地面砂浆：DS M15、DS M20、DS M25

安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会

发证机关：国土规划建设局

发证日期：2022年1月26日

有效日期：2025年1月26日

地　址：淮北市高新区新区孟庄路北、土山路西

销售热线：0561-3866008　　0561-3866006

联系人：许先生 18056179769　　李先生 17356148889

淮北工程造价

2025
第十二期
（总第三三五期）

主管单位：淮北市住房和城乡建设局

主办单位：淮北市建筑工程管理处

协办单位：淮北市建筑业协会

地　　址：淮北市南黎路 128 号市供水公司东楼
邮　　编：235000
电　　话：0561-3023446
邮　　箱：hbzjxx@126.com

欢迎全国各地同仁

与本刊进行期刊交流

（内部材料　不得翻印）

目　录

工程造价管理

※关于2025年度全市建设工程造价咨询企业及其注册造价工程师“双随机、一公开”监督检查情况的通报 1
※关于公布安徽省建设工程造价管理协会2023—2024年度优秀工程造价咨询成果认定名单的通知 5
※淮北市工程造价咨询企业信用等级信息（A级） .. 21
※淮北市2024年度住宅装饰装修信用评价AAA级企业信息 23

价格信息

△淮北市建设工程人工价格信息 24
△淮北市建设工程材料市场价格信息 25

指标指数

〇淮北市某厂房工程 73
〇淮北市某住宅楼工程 75
〇淮北市濉溪县某住宅楼工程 77
〇濉芜现代产业园双创孵化园建设项目#楼工程 79
〇 淮北市烈山区某厂房工程 81

淮北市住房和城乡建设局

关于2025年度全市建设工程造价咨询企业及其注册造价工程师“双随机、一公开”监督检查情况的通报

濉溪县、三区住房城乡建设局，高新区规划建设局，各工程造价咨询企业、注册造价工程师及有关单位:

根据《安徽省建设工程造价管理条例》及淮北市市场监督管理局《关于印发淮北市市场监管领域 2025 年度“双随机、一公开”部门抽查计划的通知》（淮北市监函〔2025〕11 号）要求，我局于2025年11月17日至12月12日组织开展了2025年度全市建设工程造价咨询企业及其注册造价工程师监督检查。现将检查情况通报如下:

一、基本情况

按照“双随机、一公开”原则，本次监督检查从在我市从事工程造价咨询企业中(含外地进淮企业)随机抽查 13 家企业（其中:本地企业 4 家，外地企业 9 家），对 20 个项目的造价咨询成果文件（工程项目造价约 10.92 亿元）及 51 位注册造价工程师的执业行为进行监督检查。通过调阅资料、现场核查、网上比对、人

员询问等方式，共发现各类问题 42 项。针对检查发现的问题，均列出问题清单现场反馈，并责令企业限期整改，受检企业均在整改期内上报整改报告。

二、总体评价

从检查结果来看，企业市场行为方面较上年进一步规范，工程造价咨询成果文件质量较上年大幅提升。绝大部分受检企业工程造价咨询业务操作程序基本规范，档案、质量管理等制度基本健全；注册造价工程师能够按等级执业，社保缴纳齐全；完成的工程造价咨询成果文件大都符合相关规范、计价依据和规定的要求。但部分企业仍然存在一些问题。

三、检查发现的主要问题

（一）企业市场行为及注册造价工程师执业行为方面

1.注册造价工程师执业行为方面。个别企业注册造价工程师执业印章不符合国家规范（住建部建办标〔2020〕10 号），个别企业注册造价工程师未按规定及时签订劳动合同。

2.注册造价工程师对检查不重视。大部分注册造价工程师都能积极配合执法检查人员接受检查，但仍有个别公司存在注册造价工程师多次通知仍未能到现场接受检查的情况。

（二）工程造价咨询成果文件质量方面

1. 造价成果文件质量有缺陷。部分项目存在定额套用不准确、取费错误、清单描述不准确、材料未按照编制说明中要求的信息价执行等问题。

2. 归档资料不齐全。部分项目未完全按照《建设工程造价咨询档案立卷标准》（DB34/T 1948-2013）要求完成资料归档，缺少项目工程计算底稿、询价表、客户满意度调查表。

3. 三级复核制落实不到位。部分企业出具的造价成果文件中没有三级复核，或虽有三级复核但复核人员未签署意见，三级复核制度仅流于形式。

四、检查处理意见

（一）对检查中综合情况较好的以下企业给予表扬：

1. 安徽中汇建银建设项目管理有限责任公司

2. 安徽瑞邦工程造价有限公司

3. 安徽淮汉工程项目管理有限公司

（二）对未到现场接受检查的以下注册造价工程师给予通报：

1. 安徽省臻尚项目管理有限公司

马玉青 注册证书编号：建[造]14213400019005

2. 安徽建大项目管理有限公司

黄华俊 注册证书编号：建[造]14253400020195

五、下一步工作要求

（一）做好问题整改落实。各工程造价咨询企业要对照检查中发现的问题，及时整改，认真分析，查找问题原因，做到举一反三，杜绝类似问题再次发生，提高工程造价咨询服务质量，强化内部管理，不断强化责任意识和服务意识，规范从业行为。

（二）加强造价咨询业信用管理。针对此次检查结果，市住

建局将通过“安徽省工程造价咨询业信用管理系统”纳入信用记录，加强事中事后监管，严厉打击各类违法违规行为。

（三）进一步规范市场行为。市住建局将继续加强对工程造价咨询企业及执业人员的监管工作，完善工作机制、创新监管手段，进一步提升造价咨询市场监管和服务水平，不断规范造价咨询市场秩序，要求企业进一步健全完善质量管控体系，共同促进我市工程造价咨询业稳步健康发展。

2025 年 12 月 29 日

安徽省建设工程造价管理协会文件

皖价协〔2025〕25 号

关于公布安徽省建设工程造价管理协会 2023—2024 年度优秀工程造价咨询成果认定名单的通知

各市造价协会，各会员单位：

根据《关于开展安徽省建设工程造价管理协会 2023—2024 年度优秀工程造价咨询成果认定活动的通知》（皖价协〔2025〕17 号），我们组织对 2023—2024 年度优秀工程造价咨询成果进行了评审，通过企业申报、市级初审、专家评审和理事长办公会审定，并经公示后，现将认定名单予以公布（详见附件）。

附件：2023—2024 年度优秀工程造价咨询成果认定名单

2025 年 12 月 22 日

附件

2023—2024 年度优秀工程造价咨询成果认定名单

工程量清单与最高投标限价的编制与审核					
序号	项目名称	企业名称	主要完成人	所在地	获奖等级
1	滁州市第二污水处理厂三期工程 EPC 项目	安徽佳宝信项目管理有限公司	尹良健、张信、王鑫、黄忠玉	滁州市	一等奖
2	六安市百罗丘拆除还建城市更新项目（北苑区）	安徽润泽项目管理有限公司	张晓磊,、施文欣、徐国平、唐芳	六安市	一等奖
3	蚌埠经济开发区临港科创园项目	安徽中立工程咨询有限公司	张洋、蔡家田、王殿涛、李文印	蚌埠市	一等奖
4	马鞍山环境整治提升及防火通道改造工程施工总承包工程	安徽星辰工程技术有限公司	侯欢欢、陈彩玲、田静、孙铭澎	马鞍山市	一等奖
5	沈巷镇智能网联汽车零部件配套产业园孵化器扩建项目	安徽友信工程咨询有限公司	王宝余、崔登登、周善文	芜湖市	一等奖
6	淮北市城市排水管网提升改造工程（一期）设计施工总承包	安徽中汇建银建设项目管理有限责任公司	郑秀华、卓士杰、聊宗军、李顺	淮北市	一等奖
7	太湖县生活垃圾及建筑装潢垃圾处理设施建设项目（生活垃圾转运站工程）	安徽京审建设工程项目管理有限公司	唐振新、金宇林、汪燕、熊水荣	安庆市	一等奖
8	职业技术学院轻轨站公共停车场基础设施项目	安徽天工项目管理有限公司	杜力、王荣杰、陈洁	滁州市	一等奖
9	歙县经济开发区和村保租房工程	黄山双星工程咨询有限公司	洪正峰、蒋威、林静、洪春水	黄山市	一等奖
10	安庆经开区高铁新区南塘之家建设项目（一期）（一标段）	安徽宜信项目管理有限公司	徐盼、铁英、汪姗姗、刘超	安庆市	一等奖
11	亳州市第三十五中学新建项目	安徽省华都工程咨询有限公司	常坤、胡宏伟、鲍珂、尹朋友	亳州市	一等奖

12	马鞍山阳湖片区梅花路（梅山路-慈湖河路）道路建设工程	安徽天翰工程咨询有限责任公司	徐晖、杜月、张传敏、邢小明	马鞍山市	一等奖
13	蚌埠经济开发区城乡品质提升项目蚌埠第一中学新校区工程	信永中和工程管理有限公司	刘义、李慧、朱雷	蚌埠市	一等奖
14	霍山县城区道路白改黑及排水管网提升工程	安徽大别山工程咨询有限公司	胡永升、刘锐、徐杰、杨成	六安市	一等奖
15	中国(芜湖)长江渔文化博物馆项目	安徽省招标集团股份有限公司	王鑫、张妍、王友国、廖梅	合肥市	一等奖
16	滁州市中新苏滁东向拓展（水口镇）经一路（纬一路-中新大道）、纬三路（经一路-堤顶路）道路及河道基础设施建设项目	安徽诚信建设项目管理有限公司	朱孝龙、李磊、徐志佳、杨庆永	滁州市	一等奖
17	铜陵至商城高速公路巢湖（沐集）至肥西（三河）段路基路面施工项目-1 标段	合肥功成造价咨询有限责任公司	聂美琴、张群、肖琴、刘从敏	合肥市	一等奖
18	安庆大观亭历史文化街区保护利用项目 EPC（第一阶段）工程	安徽联信建设项目管理有限公司	王莎莎、程世庆、吴超、方媛	安庆市	一等奖
19	黄山市祁门县医疗救治能力水平（应急保障）提升工程项目-县人民医院传染病区新建工程	黄山诚信工程管理有限公司	章健、姚杏云、王锴	黄山市	一等奖
20	东孟路(燕山路-湖南东路)、隽秀路（韶山路-泰山大道）、韶山路、 富春江路、望湖路道路工程	安徽永涵工程咨询有限公司	张银枝、董世华、孙仕来、曹文强	马鞍山市	一等奖
21	经开区综合超市项目施工总承包	安徽公共资源交易集团项目管理有限公司	马朋、王贇、徐强、汪军	合肥市	一等奖
22	南陵县龙潭产业园模塑产业基地项目工程	安徽图灵工程咨询有限公司	许汉青、吕钢、后乐华	芜湖市	二等奖
23	淮南市京东星谷产业园建设项目（一期）	安徽安然工程造价咨询有限责任公司	汪晨、顾家宏、樊传龙	淮南市	二等奖
24	郑集镇文化创意产业园项目—标准化厂房建设工程5—7#厂房及室外配套工程	安徽永信工程咨询有限公司	陈宏元、刘连军、金锋、李玉萱	滁州市	二等奖
25	芜湖市鸠江区金湾小区配套基础设施建设项目	安徽景一项目管理有限公司	年洁	芜湖市	二等奖
26	雷电综合试验大厅工程	安徽华顺工程建设咨询有限公司	蔡义朋、宋德胜、刘培毅	合肥市	二等奖

27	淮南高新区核心区体育公园（一期）项目	安徽三友建设工程项目管理有限责任公司	管宇	淮南市	二等奖
28	安庆市太湖县新城第五幼儿园建设项目、新城第四小学整体新建项目	安徽禅源建设工程项目管理有限公司	王劲云、詹书敏、何荣方、何运群	安庆市	二等奖
29	田家庵区龙湖中学新校区改造项目（EPC）	安徽天赫工程项目管理有限公司	王金燕、刘奇峰、陈辰、沈园园	淮南市	二等奖
30	淮北市烈山污水处理厂工程	安徽世诚工程咨询事务所有限公司	梅玉凤、孙淑红、孔祥莉、彭振	淮北市	二等奖
31	芜湖市弋江区新型产业园区配套道路	芜湖泰昕工程项目管理有限公司	陈亮、张其雨、许伟、卫荷	芜湖市	二等奖
32	来安县化工集中区（西区）危化品停车场 EPC 工程	滁州星宇工程管理咨询有限公司	吴相凤、徐礼权、周文萍、朱小军	滁州市	二等奖
33	阜南县城北小学、初中新建项目	安徽金泉工程管理咨询有限公司	李文秀、堵艳萍、钱继宝	合肥市	二等奖
34	合肥市公共卫生临床医疗中心医疗净化专项工程	安徽恒信建设工程管理有限公司	朱其芳、高坤云、殷保标、周家斌	合肥市	二等奖
35	安徽芜湖三山经济开发区触控屏高新技术产业园（一期）建设项目	芜湖市大涟工程造价咨询有限公司	陈文祥、李健	芜湖市	二等奖
36	中国科学院临床研究医院（安徽临床研究医院）建设项目	国华工程科技（集团）有限责任公司	陈晨、张磊乐、郁磊	合肥市	二等奖
37	安徽省农业种质资源中心库样本库及配套条件建设项目（第 1 包）	安徽中信工程咨询有限责任公司	余宏波、张旭东、刘爱文、方俊	合肥市	二等奖
38	盛业路（长江东路-龙池路）工程	安徽恒实工程咨询有限公司	王克蒙、刘玲、潘中三	六安市	二等奖
39	盈田工业园二号园区洁净厂房改造项目（一期）装修工程	安徽宏泰建设项目管理有限公司	王毅、高元名、陈广、陈晓宇	阜阳市	二等奖
40	铜陵市狮子山高新区包村路、长龙山大道(栖凤路-铜井东路)改造工程	铜陵兴业建设项目管理有限公司	凤浩、盛慧	铜陵市	二等奖
41	南谯区粮食安全基础设施建设工程章广粮站东站项目	安徽锐新工程项目管理有限公司	王金梅、许乾华、刘光林、魏如萍	滁州市	二等奖
42	华东地区（合肥）空中交通管制能力提升基础设施建设工程	安徽电信规划设计有限责任公司	王雪婷、袁田静野、吴泽兵、陈曦	合肥市	二等奖

43	淮师附小民祥样区施工最高投标限价审核	安徽新众信工程造价咨询有限公司	陈思雨、张国水、姚登开	淮南市	二等奖
44	合肥新桥国际机场综合交通中心(含轨道引入)及配套工程	安徽晟元工程咨询有限公司	赵成龙、吴晓宁、喻皓东	合肥市	二等奖
45	得壹能源科技（铜陵）有责任公司电池生产设备项目	芜湖中天工程咨询有限公司	王华胜、戴云鹤、叶连兴、韦志强	芜湖市	二等奖
46	太和县文明路地下停车场项目	太和县和睿建筑工程咨询有限公司	祝祥、林婷婷	阜阳市	二等奖
47	宿州学院嵌入式实践教学楼组群二号楼项目	安徽建鑫工程咨询有限公司	许顺、陈川、徐敬伟	宿州市	二等奖
48	新建采秣小学教育集团江东校区建设工程	安徽金诚工程咨询有限公司	许克锋、范路、荣雅雯、陶明	马鞍山市	二等奖
49	淮南市上窑工业园区创业孵化基地	安徽鑫地和建设工程咨询有限公司	邓传军、刘娟	淮南市	二等奖
50	沪汉蓉桥改造工程施工	安徽省安邦工程项目管理有限公司	许秀娟、胡迪、王磊	合肥市	二等奖
51	长江路（新市口立交-临江桥）下穿工程	盛唐工程咨询集团有限公司	李浩、樊军花、钱正、李洪垚	合肥市	三等奖
52	阜阳市第三十八中学及颍泉区欧阳小学建设项目	阜阳市启拓工程项目管理有限公司	祝祥、刘心江	阜阳市	三等奖
53	阜南县产业转型升级项目会龙产业园(“中部袜都”一期项目)建设项目	安徽新颖项目管理有限公司	王严	阜阳市	三等奖
54	“芯庐州”集成电路产业园一期项目（经开智造科创园）幕墙工程	安徽立地工程咨询有限公司	褚建国、陈诚、李忠元、许春燕	滁州市	三等奖
55	宿州市绿色农产品冷链加工集配中心项目（EPC）	安徽建业工程咨询有限公司	关景民、王毅、王姗姗、马书明	宿州市	三等奖
56	禹会区乡村振兴综合整治（一期）	安徽地源建设项目管理有限公司	陈少露、彭介旺、陈学忠、杨传宝	合肥市	三等奖
57	中国银行总行金融科技中心合肥园区项目机房工程 01 标段、机房工程 02 标段	建银工程咨询有限责任公司安徽分公司	范淑梅、袁竹龙、任杰、胡何付	合肥市	三等奖
58	合肥市轨道交通 6 号线一期工程正线轨道铺设	安徽金瑞安工程科技有限公司	王舟、李宗秀、陈辉、王永刚	合肥市	三等奖

59	怀宁中学学生公寓、食堂及校园消防等改造工程	安徽度量衡工程咨询有限公司	王贤亮、江帅、方龙海、付林	安庆市	三等奖
60	东湖高新合肥国际企业中心项目 1.2 期施工总承包	合普项目管理咨询集团有限公司	汪志华、吕德文、陈坤、梁敏	合肥市	三等奖
61	新合肥西站配套市政道路项目二期一标段工程	安徽新元工程造价咨询有限公司	陈刚、张武毅、罗先前、陈亚萍	合肥市	三等奖
62	安徽省特种设备安全公共技术服务平台项目	安徽精实工程管理有限公司	杨永新、张培、陈喜、黄霞	合肥市	三等奖
63	舒城县经济开发区杭埠园区安置房二期项目	安徽国建招标造价有限公司	林霞云、龚乃东	六安市	三等奖
64	芜湖市湾沚区排水防涝提升一期工程-开发区西南易涝片区整治项目一标段	芜湖皖溪工程咨询有限公司	王俊、刘欢、吴浩	芜湖市	三等奖
65	濉溪县百善农业新兴产业基地建设项目-新兴产业基地（一标段）项目建设工程	安徽泽福项目管理有限公司	刘涛、孙留留、张凯丽、孟晶晶	淮北市	三等奖
66	黄山市徽州区智慧城市停车场及配套基础设施提升工程-文峰路停车场工程	安徽开泰工程管理有限公司	周永尚、张艳芳	黄山市	三等奖
67	2023 年含山县高标准农田建设项目	安徽华邃工程项目管理咨询有限公司	王桢、谷仕卒、王晓娟	合肥市	三等奖
68	合肥市第六十二中学改扩建项目	安徽新起点建设项目管理有限公司 合肥高新公共资源交易有限公司	赵小伟、江晨阳、刘洋、钱以军,曹铭、孙晓伟	合肥市	三等奖
69	S349 歙县新安江小川大桥新建工程施工	浙江求是工程咨询监理有限公司安徽分公司	王根苗、赵伟虎、黎江勇、周衍露	合肥市	三等奖
70	城投·国风雅园-春园、城投·国风雅园-夏园、城投·国风雅园-冬园项目	安徽鲲鹏工程管理咨询有限公司	张洪旭、孔祥永	亳州市	三等奖
71	黄山职业技术学院产教研融合实训基地项目	安徽三匠工程项目管理有限公司	黄礼兵	黄山市	三等奖
72	淮南经开区高端装备产业园项目	安徽达坤工程项目管理有限公司	祁炜、张伯乐	淮南市	三等奖
73	庐阳区人才公寓项目剩余工程	安徽正晨工程管理有限公司	何盼盼、刘建华	合肥市	三等奖
74	淮南市学院路雨洪分流及配套设施提升工程 EPC 总承包项目	安徽新建元工程项目管理有限公司	王静、徐莎莎、张传杰、朱昕宇	淮南市	三等奖

75	天柱山路（长江西路-望江西路）、西城大道（望江西路-蜀山大道）综合管廊设备采购及安装项目	安徽省中灏工程咨询有限公司	赵蕾、查振敏、宋玉昆、沈健	合肥市	三等奖
76	半导体特色生态产业园 3#、6-7#及 10-13#厂房、综合楼(含地下室)及生产配套楼项目	安徽美好工程咨询有限公司	章立中、周美泽、周美好	池州市	三等奖
77	六安市恒大珺庭 35#楼、36#楼、38#楼、39#楼及配套工程	合肥信诚工程咨询有限公司	周庆珍、杨平、朱玲玲	合肥市	三等奖
78	淮北高新区锂电产业园南区工程一期建设项目	安徽华仁工程咨询有限公司	王静、杨阳、刘金金、蒋芳	淮北市	三等奖
79	肥西县城公共停车设施建设项目创新大道与汤口路停车建设工程	安徽建皖工程项目管理有限公司	袁兆全、苏鸿志	合肥市	三等奖
80	宿州学院嵌入式实践教学楼组群二号楼项目	安徽天泽项目管理有限公司	王艳敏、曹红艳、袁镭	宿州市	三等奖
81	苏滁大道与双城路交叉口东南侧房产开发地块施工项目	安徽人和项目管理有限公司	刘庆花、朱守岛、刘磊、张宗昱	滁州市	三等奖
82	白龙镇双庙安置小区建设项目供电内线工程	新誉时代工程咨询有限公司合肥分公司	林俊锋、陈思红	合肥市	三等奖
83	合肥工业大学翡翠湖校区学生公寓项目	华联世纪工程咨询股份有限公司安徽分公司	蒋若翌、汪志强、洪尧	合肥市	三等奖
84	蚌埠市 S311 五河县浍南-安子口段二级公路改建工程	安徽华明工程造价有限公司	王有新、许道义、豆灿	合肥市	三等奖
85	庐江县栖境云庐康养民宿项目	安徽诺金工程造价咨询有限公司	张先飞	合肥市	三等奖
86	经开区 JK202214 地块项目	安徽省建设工程项目管理有限公司	文见章、杨臣	合肥市	三等奖
87	NVH 及 SNS 汽车零部件生产项目和汽车轻量化新材料产业化基地项目	安徽公振工程造价咨询有限公司	余琬玲、黄波、程淑琴、周建	合肥市	三等奖
88	肥西城乡供水一体化一期工程管道工程施工(二标段)	安徽云木建设工程项目管理有限公司	王昌林、卢海燕	合肥市	三等奖
89	阳光南岸小区三期全过程管理项目	安徽丰润项目管理集团有限公司	付厚良、刘岩、洪梦求、季争争	合肥市	三等奖
90	福美智能家电配套产业园 2#厂房建设工程	马鞍山市和合工程技术咨询有限责任公司	余胜前、张祖琴、杨仲	马鞍山市	三等奖

91	八斗镇合相路拓宽改造才子家园安置点项目供电工程（内电）	安徽枫华工程造价咨询有限公司	杨军、施达红	合肥市	三等奖
92	马鞍山职业技术学院产教融合实训基地项目主体及室外工程	马鞍山姑孰工程咨询有限公司	吴开凤、杨小华、卜后华	马鞍山市	三等奖
93	中美华世通中间体、原料药及制剂超级工厂项目东区一期土建施工、净化工程等装修项目	安徽筑融工程项目管理有限公司	沈心震、柴新路	宿州市	三等奖
94	安徽省宿州市埇桥区重大病虫疫情区域应急防控设施及物资储备中心建设项目	安徽弘诚工程造价咨询有限公司	张梦阳、黄科萌、朱悦	宿州市	三等奖
95	颍州区马寨乡生姜产业园标准化厂房及其附属配套设施建设项目	安徽新天源建设咨询有限公司	王继龙、康贝贝	阜阳市	三等奖
96	天长市内城河水环境综合治理工程—同心路管网改造工程	天长市荣城工程造价事务所（普通合伙）	董巧民、谢庆宁	滁州市	三等奖
97	广德经济开发区祠山岗邻里中心公共租赁住房项目一期	安徽盈和建设工程咨询有限公司	朱成芳	宣城市	三等奖
98	界首一中新建食堂和宿舍楼项目	合肥工业大学设计院（集团）有限公司	黄慧、郭兆清	合肥市	三等奖
99	望樾府工程	安徽龙方工程咨询有限公司	夏陈、张磊、陈杰	马鞍山市	三等奖

工程结算的编制与审核

序号	项目名称	企业名称	主要完成人	所在地	获奖等级
1	怀远县长九医院建设项目	安徽华证鑫诚项目管理有限公司	沈婉璐、宋蓓蓓、孟海平、李燕	蚌埠市	一等奖
2	旌德县旌盛建筑固废加工与综合利用一体化项目	安徽九通工程项目管理有限公司	刘洋、王兴宇、赵辉辉	合肥市	一等奖
3	F 区标准化厂房建设项目工程	安徽智特项目管理咨询有限公司	朱雨瑶、朱琳、程小章、吴慧	安庆市	一等奖
4	安庆市公共安全视频监控建设联网应用（雪亮工程）采购	安徽大为工程咨询有限公司	裴江送、严凯丰、梁何根、王云满	安庆市	一等奖
5	阜阳师范大学信息工程学院新校区建设项目室外景观工程(一期)结算项目	安徽欣安工程建设项目管理有限公司	杨波、胡莉娜、钱雪松、李小康	阜阳市	一等奖

6	合经区人力资源产业园项目	浙江金穗工程项目管理有限公司合肥分公司	邱涛明、郭俊、朱晓宁	合肥市	一等奖
7	芜湖二中改扩建工程	安徽凯奇建设项目管理有限公司	陆飞翔、朱士奇、杨艳、范志宏	合肥市	一等奖
8	智能充换电柜先进制造及数据运营中心项目（一期）	安庆诚信工程咨询有限责任公司	范升肆、程华根、赵梦飞、何兵	安庆市	一等奖
9	中国科学院量子信息与量子科技创新研究院一期工程室外总体项目结算	安徽安建工程造价有限责任公司	高飞、陈苇、高烽、夏顺松	合肥市	一等奖
10	安庆市迎宾大道(辉煌路一秦潭路)工程	安徽皖江工程咨询有限公司	胡忠、杨峰、王萍、殷永石	安庆市	一等奖
11	合肥市公共卫生管理中心施工总承包项目	安徽同升工程管理咨询有限责任公司	殷义强、,张治国、王千钧	铜陵市	一等奖
12	石台县小河镇集中供水水厂工程(机电安装工程)	安徽省建生工程咨询有限公司	朱国华、徐国妹、汪海	池州市	一等奖
13	淮北市花山公园景观工程	安徽省河海工程项目管理有限责任公司	荆雨、邵双双、刘道勇、陆翔、赵晓寒	淮北市	一等奖
14	金安区粮油储备物流中心建设项目二期工程	安徽方正工程咨询有限公司	徐庆科、王思喜、翟亮亮、方家华	六安市	二等奖
15	大连路（包河大道-巢湖南路）道排工程	安徽省招标集团股份有限公司	蒋东、王健、张存元、时义雷	合肥市	二等奖
16	独立工矿区-新杭镇企业孵化园(发展壮大村级集体经济)一期Ⅱ标段及附属配套建设项目	安徽同盛工程咨询有限责任公司	丁鹏、李康佳、俞祥兵、姜莹莹	宣城市	二等奖
17	合肥市重点局2023年度结算审计二包服务招标-8标段审核服务合同（郎溪路【裕溪路一明皇路】工程施工-2标段）	安徽金科建设项目管理有限公司	李成华、马帮飞、闵远春、吴章才	合肥市	二等奖
18	新交通大厦（暂定名）地上部分建筑、安装工程施工总承包	安徽远信工程项目管理有限公司	张桂、朱宝红、高俊慧、赵奎	合肥市	二等奖
19	安庆市立新圩泵站提标改建工程	安徽远帆项目管理咨询有限公司	倪红霞、王勇、徐洁、王学龙	合肥市	二等奖
20	长三角区域一体化-泾县电机泵阀产业智能制造基地（二期）-标准化厂房建设-地块五、地块六	安徽恒升工程项目管理有限公司	陈力、沈萍萍、谷琦	宣城市	二等奖
21	阜阳市颍东区职业教育中心二期项目	安徽金阳造价咨询有限公司	谢月实、李付明、孙婉喃	阜阳市	二等奖

22	合肥市轨道交通 4 号线土建施工总承包 TJ01 标工程施工	安徽忠实工程造价有限公司	吴长庚、钱敏霞、薛云、郭晓梅	合肥市	二等奖
23	红莲园棚户区改造项目	安徽宝申工程项目管理咨询有限公司	徐飞、钱赛林、朱建华、陈周平	合肥市	二等奖
24	郎溪县静雅新苑棚改安置小区新建工程（二期）	安徽郎睿项目管理有限公司	陈军、全书亢	宣城市	二等奖
25	中辰优唐广场项目 3#4#5#楼及地库总包工程	安徽明珠建设项目管理股份有限公司	邵萍萍、方俊文、洪艳	合肥市	二等奖
26	杭政储出[2018]12 号地块商品住宅（设配套公建）三标段（10#、11#、12#、13#）精装修工程	安徽中技工程咨询有限公司	柏娟、李丽、徐银平	合肥市	二等奖
27	六安市清水河学校第三小学建设项目	安徽铭诚工程咨询有限公司	孙业军、郑立、陈功、龚磊	六安市	二等奖
28	怀宁县磁电产业园建设项目（一期）EPC 项目	安徽中一建设工程技术咨询有限公司	万金、曹伦峰、周文武	合肥市	二等奖
29	年产 2800 吨功能性羽绒绿色制造项目研发楼和污泥处理中转站	安徽宇华建设项目管理有限公司	金丽华、张旭东、刘水明、叶永盛	芜湖市	二等奖
30	包公大道（二十埠河 - 龙兴大道）道路及管廊工程 2 标段价款结算	安徽通达信工程造价咨询有限公司	王玲玲、汪卫斌、方鸣	合肥市	二等奖
31	黄山健康职业学院新校区建设项目 2-1#教学楼工程	安徽天启工程造价咨询有限公司	王小风、殷强、叶小平	合肥市	二等奖
32	肥西县翡翠家园安置点工程	安徽建清工程咨询有限公司	夏明德、王铃燕	合肥市	二等奖
33	六安市叶集区史河湾安置房建设项目设计施工(EPC)总承包	安徽正大永道工程咨询有限公司	周永艳、吴柱、余宏武、程勇	合肥市	三等奖
34	合巢经开区战前安置小区建设项目	安徽华正建设工程咨询有限公司	管海军、郭丰海、胡为民、潘志勇	合肥市	三等奖
35	沿江路西延伸段（环城西路-德宽路）工程	安徽德义工程咨询有限公司	李之明、储竹遐、周露	安庆市	三等奖
36	阜阳合肥现代产业园区第四安置区南区及天鹅湖路小学（暂定名）施工项目	安徽华信项目管理有限公司	王亚、闫华昌、程修亚、施其四	合肥市	三等奖
37	滨湖新区南京路小学总承包及上海路小学土方清表工程	安徽中辰工程造价有限公司	蒋怀家、胡群芳	合肥市	三等奖

38	桐城经开区新能源汽车零部件产业园项目	安徽省新同济工程咨询集团有限公司	董玫、王辉、王仲麒	合肥市	三等奖
39	蜀山区运河新城 2019 年第二批市政道路工程结算	安徽华远工程造价事务有限公司	陈志、王显亮、王朋、陈蕊	合肥市	三等奖
40	谢家集区桂山路(谢李路-东西部第二通道) 道路工程(二期)结算审核	安徽普华工程咨询有限公司	陈俊楠、沈月月	淮南市	三等奖
41	黄山中安科创城一期工程	安徽中润国元工程项目管理有限公司	黄后宝、毛晓龙、程国强	合肥市	三等奖
42	灵璧县城区新增公厕及游园工程	安徽起诚项目管理有限公司	张英、王斌	合肥市	三等奖
43	安徽省江南产业集中区第一污水处理厂（一期）2.5 万吨 EPC+O 项目	阶梯项目咨询有限公司	吴文胜、崔秀萍、刘国培	池州市	三等奖
44	安徽新芜开发区电器产业化中心和加速器项目	芜湖市通德工程咨询有限公司	李健、翁义俊	芜湖市	三等奖
45	淮南市石姚湾净水厂及配套管网建设工程（管网工程 EPC）项目	安徽金海建设工程咨询有限公司	朱培燕、曹锐云、贾贵明	淮南市	三等奖
46	安庆市人民路以南历史文化街区连片保护和利用项目一大南门周边老旧日小区施工项目	安庆华信工程咨询有限公司	吴寰、陈丹、白洋洋	安庆市	三等奖
47	宿州市高新区智能终端产业园配电工程、高新区标准化厂房四期 10KV 配电工程、宿州市高新区十二年一贯制学校配电工程、汴北九年一贯制学校 10KV 配电工程、汴北安置区四期外部供电工程	安徽中厦工程咨询有限公司	丁尧、王军、陈光跃	宿州市	三等奖
48	安徽省淮南市凤台县经济开发区基础配套设施及双创产业园 PPP 项目改建道路子项工程	安徽华伟工程咨询有限公司	付明、周蒙、李光霞、杨勇	合肥市	三等奖
49	来安县人防指挥中心联合体外装饰工程	滁州青山工程咨询有限公司	张咏梅、朱源杰、杨彬	滁州市	三等奖
50	当涂县钟九铁矿 200 万吨年采选建设工程斜坡道掘砌工程（2022 年度）	安徽中堂工程技术管理有限公司	葛玉涛、周宝义、张涛	马鞍山市	三等奖
51	安徽天地生命科技有限公司年产 1 万吨高纯溶剂及配套添加剂项目	安徽万纬工程管理有限责任公司	汪超超、马知行	安庆市	三等奖
52	海棠里项目	安徽世强工程项目管理有限公司	段昌俊、潘德亮、王琪	合肥市	三等奖

53	六安市金安区脱帽村摘帽电网改造项目工程	安徽同方工程咨询有限公司	胡军庆、王斌、张传敬	六安市	三等奖
54	芜湖美达科技有限公司新建厂区建设项目	安徽永宏项目管理有限公司	曹静洁、沈左勇、刘冬生	芜湖市	三等奖
55	2022 年朱巷镇前黄中心村省级美丽乡村建设项目	安徽琳海工程管理有限责任公司	汤文祥、钱畅、李虎	合肥市	三等奖
56	新能源汽车动力电池 PACK 生产基地	安徽华鹏工程造价咨询有限责任公司	潘赟琦	合肥市	三等奖
全过程咨询					
序号	项目名称	企业名称	主要完成人	所在地	获奖等级
1	安庆双生未来科技城人才公寓项目	安徽宜城工程咨询有限公司	王红星、董泽顺、张鸽子、李龙、徐宝生、徐宏跃	安庆市	一等奖
2	青年创意田园二期 EPC 总承包	安徽弘泰建设管理有限公司	刘婷婷、聂建雪、乐学彬、王传欢	合肥市	一等奖
3	淮海翰府三期住宅小区主体工程	安徽众信建设项目管理有限公司	曹钦军、赵丽娜、万利、薛娟	淮北市	一等奖
4	整车再制造工厂及配套停车库项目 EPC 总承包工程	鼎信数智技术集团股份有限公司	陈燕、李翔、陈玉明、魏学文	合肥市	一等奖
5	太湖县乡镇政府驻地建成区生活污水处理设施改造提升工程(二期)	安徽京审建设工程项目管理有限公司	唐振新、夏静、汪燕、熊水荣	安庆市	二等奖
6	安徽中医药高等专科学校中医药康养产教融合实训基地建设工程项目	中铁时代建筑设计院有限公司	孟瑶、承鑫鑫、何睦、胡彩苹	芜湖市	二等奖
7	明珠广场、明珠酒店、欧风街改造项目	安徽凯奇建设项目管理有限公司	朱士奇、倪才兵、田径、杨艳	合肥市	二等奖
8	安庆经开区老峰片棚户区改造二期段山还建点（装配式建筑）工程（EPC 模式）	安徽恒华工程咨询有限公司	胡以超、张文、杨云、查美术	安庆市	二等奖
9	滁州高教科创城科创产业园及文体活动中心工程【国际科创中心一期】	安徽顺风工程咨询有限公司	王朝俊、鲁娟娟、左强、刘维娜	滁州市	二等奖
10	首都医科大学附属北京天坛医院安徽医院项目	安徽省永光工程项目管理有限公司	李让群、朱世军、施斌、周树平	芜湖市	二等奖

11	撮镇历史文化教育基地建设工程	安徽省良基项目管理有限公司	高彩云、李毅、陈俊东、陶菊冬、李海方、陈凯	合肥市	二等奖
12	深国际·肥西智慧供应链产业园项目	安徽双泽工程造价咨询有限公司	董良、董园园、蒋雅洁	合肥市	二等奖
13	金寨县城区史河防洪通道提升改造工程	安徽国鑫工程造价咨询有限公司	杨斌、吴金洲、张凤燕	合肥市	三等奖
14	六安锦绣江山项目一标段工程施工总承包	恒泰工程咨询集团有限公司	王新志、叶海军、郭继红、郭兵	合肥市	三等奖
15	寿县鹏源科技项目工程	安徽森吉工程项目管理有限公司	陈乃庆、高慧芹、韩菲	淮南市	三等奖
16	合肥集成电路测试产业基地工程施工	安徽求是工程建设咨询有限公司	李磊、黄思东	合肥市	三等奖
17	新杭镇独立工矿区保障性租赁住房一期工程EPC总承包项目	安徽宏安工程咨询有限公司	傅德元、杨仕刚、沈婕、童鑫鑫、张明、沈金莲	宣城市	三等奖
18	伟星天空之城三标段基坑支护工程	安徽皖瑞工程造价咨询事务所有限公司	王宏杨、殷敏来	合肥市	三等奖
19	花岗智能制造产业园项目	合肥工大建设监理有限责任公司	谈新文、刘振飞、张博慧 、张丽、夏文杰	合肥市	三等奖
20	望江县滨江华府项目(地库)	安徽中信智力房地产评估造价咨询有限公司	李铭、方新成、左元凯	安庆市	三等奖
21	肥西光伏产业园 EPC 项目	华理监理咨询有限公司	汪婷婷、浦冬云	合肥市	三等奖
22	濉溪县北苑枫景（北关二期）项目	安徽省公路工程建设监理有限责任公司	代小海、李丽、李彩霞、李慧英	合肥市	三等奖
23	宣城市党风廉政教育中心改扩建项目	安徽振华项目管理有限公司	熊静、江成宇、程振华、孙后萍、李先远、胡新周	宣城市	三等奖
工程造价鉴定					
序号	项目名称	企业名称	主要完成人	所在地	获奖等级
1	桐城凤凰山庄二期项目	安徽华源工程咨询有限公司	任德忠、胡宁、赵波、潘琳	安庆市	一等奖

2	安庆碧桂园中梁东方印二期施工总承包工程	安徽天都建筑咨询有限责任公司	刘秀凤、方洪涛、孙刚、韩新暖	安庆市	一等奖
3	宋丰云住宅古式木结构屋面工程	铜陵华诚工程咨询有限公司	林立新、周启宁、丁光恺、汤子卿	铜陵市	一等奖
4	宿州市 S404 宿城至皖苏界改建工程第二合同段 S404 二标 1～5 工区绿化项目	容诚工程咨询有限公司	田则霞、陈叔可、李端端、李顺达	合肥市	一等奖
5	鲲鹏名门御府 6#、8#、10#、12#楼，1-1#、3-1#楼工程施工	鼎信数智技术集团股份有限公司	沈加华、陈玉明、刘伟、吴惠	合肥市	二等奖
6	安徽省全椒县经开区十谭现代产业园的锂离子电芯和储能锂电池组生产项目的 E1、E2、E3 厂房已完成项目	安徽瑞佳工程项目管理有限公司	于添伟、刘振宇、刘旺强	滁州市	二等奖
7	**和睦府 8#楼（邻里中心）施工总承包工程	中国建设银行股份有限公司安徽省分行	侯仙仙、文婧、陈珍萍、车雅琪	合肥市	二等奖
8	铜陵市新光路与长江二路交叉口地块项目 1#、2#楼及地下车库、人防工程	安徽永昌工程咨询管理有限公司	王勇、肖拥军、马宏兵	铜陵市	二等奖
9	中国安徽省合肥市之金辉·中梁优步学府售楼部、一标段工程	安徽省志成建设工程咨询股份有限公司	汪华、程旭、汪昌松、周安川	合肥市	二等奖
10	淮北市濉溪县刘桥镇凤栖苑工程	安徽凯吉通工程咨询有限公司	周如忠、付金强、许婷婷、信姝	合肥市	二等奖
11	对案涉“巢湖市 2019 年庙岗乡安置小区工程的内架和外架工程”项目的脚手架内架和外架在合同约定期外的超期费用鉴定项目	安徽安和房地产土地评估有限公司	闻伟、杨文青	合肥市	三等奖
12	北大培文国际学校工程造价鉴定项目	安徽永合德勤工程管理咨询有限公司	彭兰、赵承赓、郑锐、刘昌瀚	蚌埠市	三等奖
13	阜阳市啤酒小镇二期项目	安徽正诚项目管理有限公司	高云祥、陶勇、吕越鸿、李振	阜阳市	三等奖
14	凤阳县永安府小区	安徽广利宏远房地产资产评估造价有限公司	宋中亚、卢庆江	淮南市	三等奖
15	关于江苏澳特建设集团有限公司与合顺物流集团有限公司建设工程施工合同纠纷一案	安徽泰欣项目管理有限公司	武建华、冯露露、王绍炳	宿州市	三等奖
16	铜陵市栖凤名城地块一（二期）工程	安徽阳光工程咨询有限公司	周小朔、张昌洋	铜陵市	三等奖

17	宣城新港·银湖湾 D5 地块 1-7#、12-18#、23-30#、Z02#和地下车库二工程	安徽振兴工程咨询有限公司	黄海明、李炜、叶同军	宣城市	三等奖
18	临泉县人民医院肿瘤治疗中心及感染科病区项目	安徽众望项目管理有限公司	王习君、周文勇、束从中	合肥市	三等奖
19	合肥市铁路南站拆迁复建点室外给水及泵房安装工程	安徽省鑫诚工程咨询有限公司	刘明瑞、童晨晨、汪燕、杨克	合肥市	三等奖
20	合淮路供电改造 10KV 电缆排管工程的工程造价鉴定项目	安徽大众房地产资产评估造价有限公司	周贵、陶海慧、姜瑾瓯	淮南市	三等奖
投资估算、设计概算的编制与审核					
序号	项目名称	企业名称	主要完成人	所在地	获奖等级
1	黄山市黄山区浦溪河流域水环境综合治理工程(二期)	安徽能合全过程工程咨询有限公司	纪媛媛、李智、方燕妮、程浩	黄山市	一等奖
2	G346 霍山至英山绿色公路工程（一期）设计施工总承包项目	安徽方正工程咨询有限公司	汪升、方家华、王思喜、徐庆科	六安市	一等奖
3	和县生活垃圾填埋场地下水污染防控项目	安徽恒信腾达项目管理咨询有限公司	陈林靖、陈诚、谢哲敏、申家政	马鞍山市	二等奖
4	安庆市大型场馆维修工程量清单计算	安徽和正工程咨询有限公司	王祝平、陈伯文、戴豪	安庆市	二等奖
5	安徽省三端体系能力提升工程	安徽安天利信工程管理股份有限公司	张宏红、李晓影、缪梦蝶、王白羽	合肥市	二等奖
6	灵璧县第九小学与第十小学项目	安徽万千工程项目管理有限公司	郭莉莉、彭艳丽	宿州市	三等奖
7	当涂县姑孰镇安置房（洞阳组团）项目配套服务用房	安徽同舟工程咨询有限公司	李明玉、杨益水	马鞍山市	三等奖

抄送：省造价管理总站，各市造价（定额）站。

安徽省建设工程造价管理协会 2025 年 12 月 22 日印发

淮北市工程造价咨询企业信用等级信息（截止12月底）

序号	企业名称	法人代表	信用等级
1	安徽众信建设项目管理有限公司	万利	AAA
2	安徽中汇建银建设项目管理有限责任公司	付存荣	AAA
3	安徽华仁工程咨询有限公司	张翠萍	AAA
4	安徽省河海工程项目管理有限责任公司	刘道勇	AAA
5	安徽泽普项目管理咨询有限公司	王道奎	AAA
6	安徽世诚工程咨询事务所有限公司	李体林	AA
7	安徽泽福项目管理有限公司	凌启福	AA
8	安徽鹄翔建设项目管理有限公司	闫平	A
9	安徽昱信项目管理有限公司	孙善义	A
10	淮北淮海建设工程有限责任公司	王平	A
11	安徽淮武工程项目管理有限责任公司	陈远坤	A
12	淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司	赵立新	A
13	淮北万里电力规划设计院有限公司	张捷	A
14	淮北市倍力建筑咨询有限公司	李海燕	A
15	淮北工业建筑设计院有限责任公司	曹佩永	A
16	安徽博瑞项目管理有限公司	任欣	A
17	安徽恒正建设工程项目管理有限公司	张会炳	A
18	安徽中工建联工程管理有限公司	苏兆武	A
19	安徽德建工程管理有限公司	陈崇	A
20	淮北立恒建筑工程有限责任公司	李磊	A
21	安徽信杰工程项目管理有限公司	夏士云	A
22	淮厦集团有限公司	刘忠明	A
23	淮北运兴工贸有限责任公司	朱大银	A
24	安徽中栋建筑项目管理有限公司	徐安怀	A
25	中霖金源建设有限公司	张洁华	A
26	淮北兴业建设工程项目管理有限公司	卞学义	A
27	安徽博安房地产资产评估有限公司	王燕军	A
28	安徽仕全工程项目管理有限公司	吕铁	A
29	淮北方正建设工程咨询有限责任公司	王光东	A
30	淮北正信工程管理有限公司	王岩	A
31	安徽亚都建筑工程有限公司	李春艳	A
32	安徽强农开发建设有限公司	徐晓龙	A
33	安徽卓鼎工程项目管理有限公司	李露	A
34	安徽嘉文项目管理有限公司	吴翔	A
35	安徽省臻尚项目管理有限公司	杨秋玲	A

36	淮北市建筑勘察设计研究院有限公司	李炳辉	A
37	民力规划设计咨询集团有限公司	田玉华	A
38	安徽鸿财建设工程管理有限公司	曹朱梅	A
39	安徽芸韵工程项目管理有限公司	宋伟	A
40	安徽驿泽项目管理有限公司	周松梅	A
41	安徽淮汉工程项目管理有限公司	蔡毅劼	A
42	安徽钧尧建筑工程有限公司	许少朋	A
43	安徽平正工程项目管理有限公司	刘双令	A
44	安徽东亿建设工程咨询有限公司	李玉娇	A
45	安徽汇哲项目管理有限公司	杨万安	A
46	安徽巍岭工程咨询有限公司	孟伟	A
47	安徽走成工程项目管理有限公司	张越	A
48	安徽胜创建设工程有限公司	刘飞	A
49	安徽奕泽项目管理有限公司	余健	A
50	安徽省爱蓝索工程造价咨询有限公司	彭真真	A
51	安徽铭翔工程项目管理有限公司	丁浩龙	A
52	安徽三尺木工程咨询有限公司	郭刚	A
53	淮北市相山建设工程监理有限公司	陈立军	A
54	安徽郡城项目管理有限公司	牛小萌	A
55	安徽勇乾工程管理咨询有限公司	苏勇	A
56	安徽淮鹏建设工程有限公司	王鹏飞	A
57	淮北建投工程项目管理有限公司	赵焱	A
58	安徽瑞赢建设有限公司	魏芳	A
59	淮北盈奥工程管理有限公司	高准	A
60	安徽恒强项目管理有限公司	孙振强	A
61	安徽淮农工程建设有限责任公司	李超	A
62	安徽建招工程咨询有限公司	张如	A
63	安徽一金工程管理咨询有限公司	刘琨琨	A
64	安徽昌信项目管理有限公司	李端成	A

淮北市2024年度住宅装饰装修信用评价AAA级企业信息			
序号	企 业 名 称	法人/联系人	信用等级
1	淮北嘉泰隆装饰工程有限公司	孙 瑞 峰	AAA
2	淮北市盛启元和建筑装饰有限公司	赵 辉	AAA
3	淮北市博之远装饰工程有限公司	赵 亚	AAA
4	安徽名廷建筑装饰工程有限公司	胡 廷 冈	AAA
5	安徽相淮建设工程有限公司	杜 长 虎	AAA
6	淮北晨曦建筑装饰有限公司	高 龙	AAA
7	安徽看看家居有限公司	王 飞	AAA
8	宏渠建设集团有限公司	葛 盼	AAA
9	安徽鑫二洲装饰工程有限责任公司	王 洲 金	AAA
10	淮北卓越市政工程有限责任公司	丁 翠 红	AAA
11	安徽仁源建设工程有限公司	王 茂 全	AAA
12	安徽祺商建设工程有限责任公司	刘 帅	AAA

淮北市建设工程人工价格信息（2025 年第三季度）

编码	名称	计量单位	信息价
0001A01B01BC	综合人工	元/工日	156.50

备注:

1、人工价格信息与我省 2018 年 1 月 1 日以后施行的定额配套使用，是编制投资估算、设计概算和最高投标限价的依据，是施工企业投标报价的参考。

2、人工信息价与定额人工单价的价差只计取税金。

3、发承包双方应在施工合同中约定人工费的调整方法，未约定的，应按照施工期间对应发布的人工价格信息进行调整。

2025年12月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价（元）	含税价（元）
砼、砂浆及其它配合比材料							
1	8021A01B55BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)	m3	1.标准：《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 2.强度等级代号：C～普通混凝土	383.51	395.00
2	8021A01B59BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)	m3		398.07	410.00
3	8021A01B52BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)	m3		412.63	425.00
4	8021A01B65BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(泵送)	m3		432.05	445.00
5	8021A01B67BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(泵送)	m3		451.47	465.00
6	8021A01B68BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(泵送)	m3		470.89	485.00
7	8021A01B49BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(泵送)	m3		490.30	505.00
8	8021A01B57BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(非泵送)	m3		364.09	375.00
9	8021A01B61BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(非泵送)	m3		378.65	390.00
10	8021A01B62BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(非泵送)	m3		393.21	405.00
11	8021A01B63BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(非泵送)	m3		412.63	425.00
12	8021A01B69BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(非泵送)	m3		432.05	445.00
13	8021A01B93BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(非泵送)	m3		451.47	465.00
14	8021A01B95BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(非泵送)	m3		470.89	485.00
15	8021A01B670BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (泵送)	m3		400.01	412.00
16	8021A01B71BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (泵送)	m3		409.72	422.00
17	8021A01B72BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (泵送)	m3		419.43	432.00
18	8021A01B73BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (非泵送)	m3		380.59	392.00
19	8021A01B74BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (非泵送)	m3		390.30	402.00
20	8021A01B75BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (非泵送)	m3		400.01	412.00
21	8005A19B77BT	干混砌筑砂浆	DM M5 GB/T 25181	m3	1.标准：《预拌砂浆》GB/T 25181-2019 2.代号：M～干混砂浆强度等级 DM～干混砌筑砂浆 DP～干混抹灰砂浆 DS～干混地面砂浆 DW～干混普通防水砂浆	386.75	437.00
22	8005A19B78BV	干混砌筑砂浆	DM M7.5 GB/T 25181	m3		393.83	445.00
23	8005A19B61BT	干混砌筑砂浆	DM M10 GB/T 25181	m3		402.68	455.00
24	8005A19B95BT	干混砌筑砂浆	DM M15 GB/T 25181	m3		411.53	465.00
25	8005A19B96BT	干混砌筑砂浆	DM M20 GB/T 25181	m3		418.61	473.00
26	8005A21B77BT	干混抹灰砂浆	DP M5 GB/T 25181	m3		400.91	453.00
27	8005A19B79BV	干混抹灰砂浆	DP M7.5 GB/T 25181	m3		409.76	463.00
28	8005A21B61BT	干混抹灰砂浆	DP M10 GB/T 25181	m3		416.84	471.00
29	8005A21B69BT	干混抹灰砂浆	DP M15 GB/T 25181	m3		425.69	481.00
30	8005A19B97BT	干混抹灰砂浆	DP M20 GB/T 25181	m3		434.54	491.00
31	8005A23B69BT	干混地面砂浆	DS M15 GB/T 25181	m3		427.46	483.00
32	8005A23B71BT	干混地面砂浆	DS M20 GB/T 25181	m3		434.54	491.00
33	8005A19B83BV	干混普通防水砂浆	DW M15 GB/T 25181	m3		464.63	525.00
34	8005A19B84BV	干混普通防水砂浆	DW M20 GB/T 25181	m3		481.44	544.00

2025年12月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价（元）	含税价（元）
35	8025A01B32BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1	m3	1.标准：《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1—2008 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 2.代号：AC～密级配沥青混凝土混合料，分为：粗粒式AC-25 中粒式AC-20、AC-16 细粒式AC-13 SBS～苯乙烯一丁二烯一苯乙烯嵌段共聚物。	1053.15	1190.00
36	8025A01B34BV	沥青混凝土	AC-16 CJJ 1	m3		931.02	1052.00
37	8025A07B35BV	沥青混凝土	AC-20 CJJ 1	m3		923.06	1043.00
38	8025A01B36BV	沥青混凝土	AC-25 CJJ 1	m3		903.59	1021.00
39	8025A01B38BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1	m3		1107.14	1251.00
40	8025A07B40BV	改性沥青混凝土	SBS AC-16 CJJ 1	m3		1060.23	1198.00
41	8025A07B41BV	改性沥青混凝土	SBS AC-20 CJJ 1	m3		1026.60	1160.00
42	0405A19B42BV	水泥稳定级配碎石	3% JTG-T-F20	m3	1.标准：《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20-2015 2.水泥剂量配合比%：3、4、5	271.70	307.00
43	0405A19B43BV	水泥稳定级配碎石	4% JTG-T-F20	m3		279.66	316.00
44	0405A19B44BV	水泥稳定级配碎石	5% JTG-T-F20	m3		288.51	326.00
黑色及有色金属							
1	0101A15B01C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300φ6mm GB/T 1499.1	t	1.标准：《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB 1499.1-2024 2.代号：HPB～热轧光圆钢筋 3.屈服强度特征值：300级 4.公称直径范围：6mm、8mm、10mm	3363.00	3800.00
2	0101A15B02C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300φ8mm GB/T 1499.1	t		3265.65	3690.00
3	0101A15B03C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300φ10mm GB/T 1499.1	t		3265.65	3690.00

2025年12月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价（元）	含税价（元）
4	0101A16B04C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400φ6mm GB/T 1499.2	t	1.标准：《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB 1499.2-2024 2.代号： HRB～热轧带肋钢筋 E～“地震”的英文首字母 3.屈服强度特征值：400级 4.公称直径范围： 6mm～32mm(6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32)	3557.70	4020.00
5	0101A16B05C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400φ8mm GB/T 1499.2	t		3239.10	3660.00
6	0101A16B06C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400φ10mm GB/T 1499.2	t		3239.10	3660.00
7	0101A16B07C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400φ12mm GB/T 1499.2	t		3097.50	3500.00
8	0101A16B08C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400φ14mm GB/T 1499.2	t		3053.25	3450.00
9	0101A16B09C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400φ16mm GB/T 1499.2	t		3053.25	3450.00
10	0101A16B10C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400φ18mm GB/T 1499.2	t		3053.25	3450.00
11	0101A16B11C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400φ20mm GB/T 1499.2	t		3026.70	3420.00
12	0101A16B12C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400φ22mm GB/T 1499.2	t		3070.95	3470.00
13	0101A16B13C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400φ25mm GB/T 1499.2	t		3070.95	3470.00
14	0101A16B14C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400φ28mm GB/T 1499.2	t		3132.90	3540.00
15	0101A16B15C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400φ32mm GB/T 1499.2	t		3132.90	3540.00
16	0101A16B69C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Eφ6mm GB/T 1499.2	t		3584.25	4050.00
17	0101A16B71C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Eφ8mm GB/T 1499.2	t		3265.65	3690.00
18	0101A16B50C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Eφ10mm GB/T 1499.2	t		3265.65	3690.00
19	0101A16B16C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Eφ12mm GB/T 1499.2	t		3124.05	3530.00
20	0101A16B17C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Eφ14mm GB/T 1499.2	t		3079.80	3480.00
21	0101A16B18C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Eφ16mm GB/T 1499.2	t		3079.80	3480.00
22	0101A16B19C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Eφ18mm GB/T 1499.2	t		3079.80	3480.00
23	0101A16B20C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Eφ20mm GB/T 1499.2	t		3097.50	3500.00
24	0101A16B21C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Eφ22mm GB/T 1499.2	t		3097.50	3500.00
25	0101A16B22C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Eφ25mm GB/T 1499.2	t		3097.50	3500.00
26	0101A16B23C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Eφ28mm GB/T 1499.2	t		3159.45	3570.00
27	0101A16B24C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Eφ32mm GB/T 1499.2	t		3159.45	3570.00

2025年12月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价（元）	含税价（元）
28	0151A01B03C03CB	铝合金建筑型材	普通，阳极氧化 GB/T 5237 GB/T 5237	t	1.标准：《铝合金建筑型材》GB/T 5237.1～6-2017 2.类型：阳极氧化型材、喷漆型材、隔热型材	23133.90	26140.00
29	0151A01B03C05CB	铝合金建筑型材	普通，氟碳喷涂 GB/T 5237 GB/T 5237	t		25134.00	28400.00
30	0151A01B05C03CB	铝合金建筑型材	断桥隔热，阳极氧化 GB/T 5237 GB/T 5237	t		26134.05	29530.00
31	0151A01B05C05CB	铝合金建筑型材	断桥隔热，氟碳喷涂 GB/T 5237 GB/T 5237	t		30134.25	34050.00
水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品							
1	0413A25B61BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×200×115 MU10 GB/T 13544	百块	1.标准：《烧结多孔砖和多孔砌块》GB/T 13544-2011 2.产品分类：M～煤矸石砖和煤矸石砌块 3.强度等级：MU10 4.砖规格尺寸（mm）：长度：240 宽度：200 高度：115	104.43	118.00
2	0413A10B04BN	煤矸石烧结空心砖	M 240×200×115 MU5.0 GB/T 13545	百块	1.标准：《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545-2014 2.产品分类：M～煤矸石空心砖和空心砌块 3.强度等级：MU5.0 4.规格尺寸（mm）：长度：240 宽度：200 高度：115	100.01	113.00

2025年12月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价（元）	含税价（元）
3	0413A03B08BN	煤矸石烧结普通砖	FCB M MU15 240×115×53 GB/T 5101	百块	1.标准：《烧结普通砖》GB/T 5101-2017 2.产品分类：M～煤矸石砖 3.产品代号：FCB～烧结普通砖 5.规格（mm）：240×115×53	43.37	49.00
4	0413A13B10BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU15 GB/T 21144	百块	1.标准：《混凝土实心砖》GB/T 21144-2023 2.代号：SCB～混凝土实心砖 3.抗压强度等级：MU15、MU20、MU25、MU30	38.94	44.00
5	0413A13B11BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU20 GB/T 21144	百块		40.71	46.00
6	0413A13B13BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU25 GB/T 21144	百块		42.48	48.00
7	0413A13B15BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU30 GB/T 21144	百块		44.25	50.00
8	0415A13B17AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A3.5 B06 B 砂加气 GB/T 11968	m3	1.标准：《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968-2020 2.产品代号：AAC-B 3.强度级别：A3.5、A5.0 4.干密度级别：B06、B07	223.02	252.00
9	0415A13B19AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B07 B 砂加气 GB/T 11968	m3		238.95	270.00
10	0415A13B21AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B06 A 砂加气 GB/T 11968	m3		242.49	274.00
11	0403A17B05BV	机制中粗砂	细度模数3.7～2.3 GB/T14684	t	1.标准：《建设用砂》GB/T14684-2022 2.分类：天然砂、机制砂 3.规格（细度模数）：粗：3.7～3.1；中：3.0～2.3；细：2.2～1.6。 4.类别：按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。	111.65	115.00

2025年12月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价（元）	含税价（元）
12	0405A33B25BT	碎石	5-10mm GB/T 14685	t	1.标准：《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022 2.分类：碎石 3.颗粒级配： 单粒粒级：5～10、10～20、20～40。	100.00	103.00
13	0405A33B29BT	碎石	10-20mm GB/T 14685	t		103.89	107.00
14	0405A33B33BT	碎石	20-40mm GB/T 14685	t		106.80	110.00
15	0405A49B00BT	毛石	(综合)JC/T 204	t	1.标准：《天然花岗石荒料》JC/T 204-2011	87.38	90.00
16	0409A49B03BT	生石灰	CL 75-Q JC/T 479	t	1.标准：《建筑生石灰》JC/T 479-2013 2.代号：CL～钙质石灰 3.形状：Q～块状 4. (CaO+ MgO)百分含量：75	453.41	467.00
17	0409A71B01CB	普通型外墙用腻子	WNZ P JG/T 157	kg	1.标准：《建筑外墙用腻子》JG/T 157-2009 2.名称代号:WNZ～建筑外墙用腻子 3.类别：P～普通型:适用于普通外墙涂饰工程(不适用外墙保温涂饰工程)，R～柔性:适用于普通外墙、外墙保温等有抗裂要求涂饰工程，T～弹性:适用于抗裂要求较高涂饰工程	2.47	2.54
18	0409A25B01CB	柔性外墙用腻子	WNZ R JG/T 157	kg		3.03	3.12
19	0409A26B02CB	弹性外墙用腻子	WNZ T JG/T 157	kg		3.25	3.35

2025年12月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价（元）	含税价（元）
20	0409A39B03CB	一般型室内用腻子	SZ Y JG/T 298	kg	1.标准：《建筑室内用腻子》JG/T 298-2010 2.名称代号:SZ～建筑室内用腻子 3.类别：Y～一般型:适用于一般室内装饰工程，R～柔韧型:适用于有一定抗裂要求涂饰工程，N～耐水型:适用于要求耐水、高粘结强度场所的室内装饰工程	2.15	2.21
21	0409A39B04CB	柔韧型室内用腻子	SZ R JG/T 298	kg		2.59	2.67
22	0409A39B05CB	耐水型室内用腻子	SZ N JG/T 298	kg		2.81	2.89
23	0429A05B06BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 A 95 GB 13476	m	1.标准：《先张法预应力混凝土管桩》GB/T 13476-2023 2. 按混凝土强度等级分: PC～预应力混凝土管桩 PHC～预应力高强混凝土管桩 3. 按混凝土有效预应力值分: A型、AB型 4.外径：400、500 5.壁厚：95、100、120	124.79	141.00
24	0429A05B07BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 AB 95 GB 13476	m		139.83	158.00
25	0429A05B08BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 100 GB 13476	m		172.58	195.00
26	0429A05B09BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 100 GB 13476	m		183.20	207.00
27	0429A05B14BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 120 GB 13476	m		191.16	216.00
28	0429A05B15BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 120 GB 13476	m		199.13	225.00
涂料及防腐、防水材料							
1	1303A39A03CB	外墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9755	kg	1.标准：《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755-2014 2. 产品分类:面漆 3.面漆:合格品	12.08	13.65

2025年12月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价（元）	含税价（元）
2	1303A35B03CB	内墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9756	kg	1.标准：《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 2. 产品分类：面漆 3.面漆：合格品	9.22	10.42
3	1303A01B01CB	真石漆（抗碱封闭底漆）	底涂料 JG/T 24 JG/T 24	kg	1.标准：《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T 24-2018 2. 产品分类：底涂料、主涂料、面涂料 3.主涂料及图层体系按使用部位分：外墙型、内墙型 4.面涂料外观：非透明型、透明型	9.30	10.51
4	1303A55B02CB	真石漆（主涂）	主涂料 JG/T 24 JG/T 24	kg		7.51	8.49
5	1303A55B05CB	真石漆（罩面保护清漆）	面涂料 JG/T 24 JG/T 24	kg		17.68	19.98
6	1305A132B02CB	聚氨酯防水涂料	PU S I E A GB/T 19250	kg	1.标准：《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250-2013 2. 产品名称：PU～聚氨酯防水涂料 3.分组：S～单组份，M～多组份 4.基本性能：Ⅰ型：用于工民建Ⅱ型：桥梁非通行部位，Ⅲ型：桥梁等通行部位 5.是否曝露：E～外露,N～非外露 6.有害物质限量：A类、B类	19.24	21.74
7	1305A133B03CB	聚氨酯防水涂料	PU S I N A GB/T 19250	kg		19.24	21.74
8	1305A134B04CB	聚氨酯防水涂料	PU M I E A GB/T 19250	kg		19.24	21.74
9	1305A135B05CB	聚氨酯防水涂料	PU M I N A GB/T 19250	kg		19.24	21.74

2025年12月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价（元）	含税价（元）
10	1305A136B06CB	聚合物水泥防水涂料	JS Ⅰ GB/T 23445	kg	1.标准：《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445-2009 2. 产品名称：JS～聚合物水泥防水涂料 3.性能分：Ⅰ型：用于活动量较大的基层，Ⅱ型、Ⅲ型：用于活动量较小的基层	10.29	11.63
11	1305A137B07CB	聚合物水泥防水涂料	JS Ⅱ GB/T 23445	kg		9.89	11.18
12	1305A140B10CB	聚合物乳液建筑防水涂料	Ⅱ JC/T 864	kg	1.标准：《聚合物乳液建筑防水涂料》JC/T 864-2008 2. 性能分：Ⅰ类(不用于外露场合）、Ⅱ类	6.87	7.76
13	1305A145B16CB	饰面型防火涂料	SMT-S GB 12441	kg	1.标准：《饰面型防火涂料》GB 12441-2018 2. 产品分类：SMT～饰面型防火涂料 3.分散介质：S～水基性，R～溶剂性	15.29	17.28
14	1305A146B17CB	饰面型防火涂料	SMT-R GB 12441	kg		13.59	15.36

2025年12月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价（元）	含税价（元）
15	1305A147B18CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSP-FP1.50 GB 14907	kg	1.标准：《钢结构防火涂料》GB 14907-2018 2.产品代号：GT～钢结构防火涂料 3.使用场所：N～室内，W～室外 4.分散介质：S～水基性，R～溶剂性 5.防火机理特征：P～膨胀型，F～非膨胀型 6.防火对象：普通钢结构防火涂料，特种钢结构防火涂料 7.耐火分级代号：FP0.50、FP1.00、FP1.50、FP2.00、FP2.50、FP3.00	13.48	15.23
16	1305A148B19CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-FP1.50 GB 14907	kg		13.99	15.81
17	1305A149B20CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRP-FP1.50 GB 14907	kg		15.30	17.29
18	1305A150B21CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-FP1.50 GB 14907	kg		20.76	23.46
19	1305A151B22CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSP-FP1.50 GB 14907	kg		20.00	22.60
20	1305A152B23CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSF-FP1.50 GB 14907	kg		20.41	23.06
21	1305A153B24CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRP-FP1.50 GB 14907	kg		18.95	21.41
22	1305A154B25CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRF-FP1.50 GB 14907	kg		9.25	10.45
23	1305A160B27CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-FP2.00 GB 14907	kg		15.42	17.42
24	1305A161B27CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-FP2.00 GB 14907	kg		21.95	24.80
25	1305A162B28CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-FP2.50 GB 14907	kg		15.62	17.65
26	1305A163B28CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-FP2.50 GB 14907	kg		21.82	24.66
27	1305A164B29CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-FP3.00 GB 14907	kg		15.56	17.58
28	1305A165B29CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-FP3.00 GB 14907	kg		21.58	24.38
29	1305A156B26CB	酚醛树脂防锈涂料	红丹 GB/T 25252	kg	1.标准：《酚醛树脂防锈涂料》GB/T 25252-2010 2.分类：红丹	11.27	12.74
30	1305A157B27CB	水性环氧富锌底漆	II 3类 HG/T 3668	kg	1.标准：《富锌底漆》HG/T 3668-2020 2.分类：Ⅰ型～无机（包括溶剂型和水性）、Ⅱ～有机 3.锌含量分:1类≥80%，2类≥70%，3类≥60%	18.56	20.97

2025年12月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价（元）	含税价（元）
31	1303A65B12CB	环氧树脂底层涂料	EP JC/T1015	kg	1.标准：《环氧树脂地面涂层材料》JC/T1015-2006 2. 分类：EP～环氧树脂底层涂料；ESL～自流平环氧树脂地面涂层材料；ET～薄涂型环氧树脂地面涂层材料	17.33	19.58
32	1303A66B13CB	自流平环氧树脂地面涂层材料	ESL JC/T1015	kg		19.91	22.50
33	1303A67B14CB	薄涂型环氧树脂地面涂层材料	ET JC/T1015	kg		18.53	20.94
34	1311A05B01CB	热熔型路面标线涂料	普通型 JT/T280	kg	1.标准：《路面标线涂料》JT/T280-2022 2.分类：热熔型、水性等 3.规格：普通型、反光型、突起型	4.35	4.92
35	1333A05B02BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS Ⅰ PY PE PE 3 GB 18242	m2	1.标准：《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008 2.代号：SBS～弹性体改性沥青 3.胎基：PY～聚酯毡；G～玻纤毡；PYG～玻纤增强聚酯毡 4. 覆面：PE～聚乙烯膜；S～细砂；M～矿物粒料 5.材料性能：Ⅰ型、Ⅱ型 6.规格：公称厚度：3mm、4mm、5 mm,公称面积：7.5㎡、10㎡、15㎡	22.80	25.76
36	1333A0503BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS Ⅰ PY PE PE 4 GB 18242	m2		26.87	30.36
37	1333A05B04BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS Ⅱ PY PE PE 3 GB 18242	m2		26.60	30.06
38	1333A05B05BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS Ⅱ PY PE PE 4 GB 18242	m2		30.87	34.88

2025年12月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价（元）	含税价（元）
39	1333A02B10BW	湿铺防水卷材	PY S 3.0 GB/T 35467	m2	1. .标准：《湿铺防水卷材》GB/T 35467-2017 2.类型： PY类～聚酯胎基防水卷材 H类～高强度高分子模基防水卷材 E类～高延伸率高分子模基防水卷材 3.按粘结表面分：S～单面粘合；D～双面粘合 4.厚度： H类、E类：1.5mm、2.0mm， PY类：3.0mm	32.13	36.30
40	1333A02B11BW	湿铺防水卷材	PY D 3.0 GB/T 35467	m2		31.85	35.99
41	1333A02B12BW	湿铺防水卷材	H S 1.5 GB/T 35467	m2		26.44	29.88
42	1333A02B13BW	湿铺防水卷材	H S 2.0 GB/T 35467	m2		27.90	31.53
43	1333A02B14BW	湿铺防水卷材	H D 1.5 GB/T 35467	m2		27.07	30.59
44	1333A02B15BW	湿铺防水卷材	H D 2.0 GB/T 35467	m2		27.07	30.59
45	1333A03B18BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 3 GB 23441	m2	1.标准：《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009 2.类型：N类～无胎基；PY类～聚酯胎基。 3.上表面材料：N类：PE～聚乙烯膜；PET～聚酯膜；D～无膜双面自粘 PY类：PE～聚乙烯膜；S～细砂；D～无膜双面自粘 4. 性能：Ⅰ型、Ⅱ型，PY 2.00mm只有Ⅰ型 5.厚度： N类：1.2 mm、1.5mm、2.0mm PY类：2.0mm、3.0mm、4.0mm	27.74	31.34
46	1333A03B19BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 4 GB 23441	m2		29.10	32.88
47	1333A03B20BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 3 GB 23441	m2		26.79	30.27
48	1333A03B21BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 4 GB 23441	m2		33.67	38.05
49	1333A03B26BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 1.5 GB 23441	m2		22.24	25.13
50	1333A03B27BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 2 GB 23441	m2		25.26	28.54
51	1333A03B30BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 1.5 GB 23441	m2		20.66	23.35
52	1333A03B31BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 2 GB 23441	m2		24.75	27.97

2025年12月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价（元）	含税价（元）
53	1333A06B38BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺防水卷材 GB 18242 SBS II PY M PE 4 GB/T 35468	m2	1.标准：《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T 35468-2017 2.按主要材料分类：沥青类、塑料类、橡胶类	42.06	47.52
54	1333A06B39BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺防水卷材 GB 18967 T REE 4 GB/T 35468	m2		35.68	40.32
55	1333A1041BW	预铺防水卷材	P 0.9/1.2 -20 GB/T 23457	m2	1. 《预铺防水卷材》GB/T 23457-2017 2.分类：P～塑料防水卷材；PY～沥青基聚酯胎防水卷材；R～橡胶防水卷材 3.卷材全厚度：P类：1.2 mm、1.5mm、1.7mm；PY类：4.0 mm；R类：1.5mm、2.0mm	26.93	30.43
56	1333A10B42BW	预铺防水卷材	P 1.2/1.5 -20 GB/T 23457	m2		29.46	33.29
57	1333A10B43BW	预铺防水卷材	P 1.4/1.7 -20 GB/T 23457	m2		32.98	37.26

2025年12月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价（元）	含税价（元）
管　　材							
1	1729A01B5C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 200 GB/T 11836	m	1.标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2023 2.分类：CP～混凝土管；RCP～钢筋混凝土管 3.外压荷载分级： CP：Ⅰ、Ⅱ RCP：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 4.施工方法：开槽施工管、顶进施工管（DRCP） 5.接头： 柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 钢性接头：平口管、承插口管、企口管。 6.公称内径： CP：100～600 RCP：200～3500	64.61	73.00
2	1729A01B51C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 300 GB/T 11836	m		83.19	94.00
3	1729A01B53C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 400 GB/T 11836	m		103.55	117.00
4	1729A01B55C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 500 GB/T 11836	m		144.26	163.00
5	1729A01B57C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 600 GB/T 11836	m		177.89	201.00
6	1729A01B59C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 700 GB/T 11836	m		249.57	282.00
7	1729A01B61C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 800 GB/T 11836	m		275.24	311.00
8	1729A01B63C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 1000 GB/T 11836	m		406.22	459.00
9	1729A01B65C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 1200 GB/T 11836	m		583.22	659.00
10	1729A01B67C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 1400 GB/T 11836	m		802.70	907.00
11	1729A02B69C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP Ⅱ 1500 GB/T 11836	m		917.75	1037.00
12	1729A02B70C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP Ⅱ 1600 GB/T 11836	m		1082.36	1223.00
13	1729A02B73C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP Ⅱ 1800 GB/T 11836	m		1320.42	1492.00
14	1729A15B70C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅱ 800 GB/T 11836	m		397.37	449.00
15	1729A15B72C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅱ 1000 GB/T 11836	m		518.61	586.00
16	1729A15B76C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅱ 1200 GB/T 11836	m		794.73	898.00
17	1729A15B70C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 800 GB/T 11836	m		469.94	531.00
18	1729A15B72C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 1000 GB/T 11836	m		608.00	687.00
19	1729A15B76C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 1200 GB/T 11836	m		915.98	1035.00
20	1729A15B78C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 1400 GB/T 11836	m		1021.29	1154.00
21	1729A15B80C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 1500 GB/T 11836	m		1126.61	1273.00
22	1729A15B82C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 1600 GB/T 11836	m		1346.09	1521.00
23	1729A15B84C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 1800 GB/T 11836	m		1785.05	2017.00

2025年12月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价（元）	含税价（元）
24	1725A69B75BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 200 SN8 GB/T 19472.1	m	1.标准《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第1部分：聚乙烯双壁波纹管材》GB/T 19472.1-2019 2.代号：PE～聚乙烯 3.尺寸：DN～公称尺寸；DN/ID～以内径表示的公称尺寸；DN/OD～以外径表示的公称尺寸； 4. SN～公称环刚度（KN/ m²）：4、6.3、8、10、12.5、16 5. DN/ID:200、300、400、500、600	35.40	40.00
25	1725A69B76BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 300 SN8 GB/T 19472.1	m		63.63	71.90
26	1725A69B77BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 400 SN8 GB/T 19472.1	m		109.30	123.50
27	1725A69B79BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 500 SN8 GB/T 19472.1	m		163.37	184.60
28	1725A69B81BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 600 SN8 GB/T 19472.1	m		220.63	249.30
29	1725A71B50BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 50 GB/T 5836.1	m	1.标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T 5836.1-2018 2.代号：PVC-U～硬聚氯乙烯 d_n～公称外径50、75、110、160	6.73	7.60
30	1725A72B114BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 75 GB/T 5836.1	m		10.00	11.30
31	1725A73B115BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 110 GB/T 5836.1	m		24.16	27.30
32	1725A74B73BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 160 GB/T 5836.1	m		43.63	49.30

2025年12月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价（元）	含税价（元）
33	1725A73B76C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn63 GB/T 13663.2	m	1.标准《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》GB/T 13663.2-2018 2.代号： PE～聚乙烯 dn～公称外径：50-200 PN～公称压力：1.0、1.25 3.聚乙烯混合料分级：PE100	20.44	23.10
34	1725A73B114C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn75 GB/T 13663.2	m		25.75	29.10
35	1725A73B121C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn90 GB/T 13663.2	m		37.35	42.20
36	1725A73B115C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn110 GB/T 13663.2	m		58.85	66.50
37	1725A73B73C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn160 GB/T 13663.2	m		94.61	106.90
38	1725A73B75C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn200 GB/T 13663.2	m		148.15	167.40
39	1725A73B50C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn50 GB/T 13663.2	m		12.92	14.60
40	1725A73B76C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn63 GB/T 13663.2	m		16.28	18.40
41	1725A73B114C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn75 GB/T 13663.2	m		21.68	24.50
42	1725A73B121C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn90 GB/T 13663.2	m		31.77	35.90
43	1725A73B115C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn110 GB/T 13663.2	m		50.62	57.20
44	1725A73B73C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn160 GB/T 13663.2	m		89.12	100.70
45	1725A73B75C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn200 GB/T 13663.2	m		140.27	158.50

2025年12月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价（元）	含税价（元）
46	1725A75B74BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn20 GB/T 18742.2	m	1.标准《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》GB/T 18742.2-2017 2.分类：PP-R 3.系列：S5、S4 4.代号：dn～公称外径	3.27	3.70
47	1725A75B62BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn25 GB/T 18742.2	m		4.69	5.30
48	1725A75B117BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn32 GB/T 18742.2	m		7.88	8.90
49	1725A75B119BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn40 GB/T 18742.2	m		11.86	13.40
50	1725A75B50BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn50 GB/T 18742.2	m		18.41	20.80
51	1725A75B76BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn63 GB/T 18742.2	m		28.85	32.60
52	1725A75B114BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn75 GB/T 18742.2	m		41.33	46.70
53	1725A75B121BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn90 GB/T 18742.2	m		57.44	64.90
54	1725A77B74BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn20 GB/T 18742.2	m		4.16	4.70
55	1725A77B62BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn25 GB/T 18742.2	m		6.28	7.10
56	1725A77B117BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn32 GB/T 18742.2	m		10.27	11.60
57	1725A77B119BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn40 GB/T 18742.2	m		22.04	24.90
58	1725A77B50BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn50 GB/T 18742.2	m		25.13	28.40
59	1725A77B76BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn63 GB/T 18742.2	m		38.67	43.70
60	1725A77B114BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn75 GB/T 18742.2	m		52.92	59.80
61	1725A77B121BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn90 GB/T 18742.2	m		88.94	100.50

2025年12月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价（元）	含税价（元）
62	1705A01B75C03BY	薄壁不锈钢管	DN15 S0.8 GB/T 14976	m	1.不锈钢产品执行标准：GB/T 14976-2012 2.S～壁厚（mm）	12.66	14.30
63	1705A01B77C05BY	薄壁不锈钢管	DN20 S1.0 GB/T 14976	m		20.97	23.70
64	1705A01B79C05BY	薄壁不锈钢管	DN25 S1.0 GB/T 14976	m		26.20	29.60
65	1705A01B81C07BY	薄壁不锈钢管	DN32 S1.2 GB/T 14976	m		33.72	38.10
66	1705A01B83C07BY	薄壁不锈钢管	DN40 S1.2 GB/T 14976	m		47.70	53.90
67	1705A01B85C07BY	薄壁不锈钢管	DN50 S1.2 GB/T 14976	m		62.22	70.30
68	1705A01B87C09BY	薄壁不锈钢管	DN65 S2.0 GB/T 14976	m		117.09	132.30
69	1705A01B89C09BY	薄壁不锈钢管	DN80 S2.0 GB/T 14976	m		146.38	165.40
70	1705A01B91C09BY	薄壁不锈钢管	DN100 S2.0 GB/T 14976	m		190.28	215.00
71	1705A01B93C09BY	薄壁不锈钢管	DN125 S2.0 GB/T 14976	m		223.99	253.10
72	1705A01B95C09BY	薄壁不锈钢管	DN150 S2.0 GB/T 14976	m		274.35	310.00
73	1701A13B55C03BY	焊接钢管	DN15～DN25 GB/T 3091	t	1.标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015 2.代号：DN～公称口径，t～公称壁厚（mm）	3401.94	3844.00
74	1701A13B59C03BY	焊接钢管	DN32～DN50 GB/T 3091	t		3401.94	3844.00
75	1701A13B51C05BY	焊接钢管	DN65～DN100 GB/T 3091	t		3401.94	3844.00
76	1701A13B57C05BY	焊接钢管	DN125～DN200 GB/T 3091	t		3401.94	3844.00

2025年12月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价（元）	含税价（元）
77	1703A03B05C01BT	镀锌钢管	DN15 t2.75 GB/T 3091	t	1.标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015 2.代号：DN～公称口径，t～公称壁厚（mm）	4404.65	4977.00
78	1703A03B06C01BT	镀锌钢管	DN20 t2.75 GB/T 3091	t		4404.65	4977.00
79	1703A03B07C03BT	镀锌钢管	DN25 t3.25 GB/T 3091	t		4404.65	4977.00
80	1703A03B08C03BT	镀锌钢管	DN32 t3.25 GB/T 3091	t		4404.65	4977.00
81	1703A03B09C05BT	镀锌钢管	DN40 t3.50 GB/T 3091	t		4404.65	4977.00
82	1703A03B10C05BT	镀锌钢管	DN50 t3.50 GB/T 3091	t		4176.32	4719.00
83	1703A03B11C07BT	镀锌钢管	DN65 t3.75 GB/T 3091	t		4176.32	4719.00
84	1703A03B03C09BT	镀锌钢管	DN80 t4.00 GB/T 3091	t		4176.32	4719.00
85	1703A03B12C09BT	镀锌钢管	DN100 t4.00 GB/T 3091	t		4176.32	4719.00
86	1703A03B13C11BT	镀锌钢管	DN125 t4.50 GB/T 3091	t		4244.46	4796.00
87	1703A03B14C11BT	镀锌钢管	DN150 t4.50 GB/T 3091	t		4244.46	4796.00
88	1703A03B15C11BT	镀锌钢管	DN200 t4.50 GB/T 3091	t		4309.95	4870.00
89	1707A03B103BT	无缝钢管	Φ22～Φ25 GB/T 8163	t	1.标准：《输送流体用的无缝钢管》GB/T8163-2018 2.代号：Φ～管道外径，δ～管道壁厚（mm）	4263.05	4817.00
90	1707A03B104BT	无缝钢管	Φ30～Φ38 GB/T 8163	t		4092.24	4624.00
91	1707A03B105BT	无缝钢管	Φ42～Φ76 GB/T 8163t	t		3887.81	4393.00
92	1707A03B106BT	无缝钢管	Φ80～Φ108 GB/T 8163t	t		3887.81	4393.00
93	1707A03B107BT	无缝钢管	Φ122～Φ180 GB/T 8163t	t		3814.35	4310.00
94	1707A03B108BT	无缝钢管	Φ203～Φ273 GB/T 8163t	t		3814.35	4310.00
95	1707A03B109BT	无缝钢管	Φ315及以上 GB/T 8163t	t		4092.24	4624.00

2025年12月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价（元）	含税价（元）
96	1728A01B02C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN15 GB/T 28897	m	1.标准：《钢塑复合管》GB/T 28897-2021 2.代号：SP-T涂塑复合钢管塑层材料代号：PE聚乙烯	9.74	11.00
97	1728A01B03C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN20 GB/T 28897	m		12.48	14.10
98	1728A01B04C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN25 GB/T 28897	m		16.99	19.20
99	1728A01B05C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN32 GB/T 28897	m		25.84	29.20
100	1728A01B06C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN40 GB/T 28897	m		31.86	36.00
101	1728A01B07C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN50 GB/T 28897	m		40.00	45.20
102	1728A01B08C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN65 GB/T 28897	m		54.07	61.10
103	1728A01B09C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN80 GB/T 28897	m		65.40	73.90
104	1715A03B13C07BY	铜管	DN15 t1.02 GB/T 17791	m	1.标准：《空调与制冷设备用铜及铜合金无缝管》GB/T 17791-2017 2.代号：DN～公称口径，t～公称壁厚（mm）	24.07	27.20
105	1715A03B15C09BY	铜管	DN20 t1.07 GB/T 17791	m		25.05	28.30
106	1715A03B17C11BY	铜管	DN25 t1.14 GB/T 17791	m		45.31	51.20
107	2906A18B123BY	UPVC阻燃穿线管	PC16(中型) JG3050	m	1.标准：《建筑用绝缘电工套管及配件》JG3050-1998 2.清单中按中型管考虑	0.93	1.05
108	2906A18B124BY	UPVC阻燃穿线管	PC20(中型) JG3050	m		1.24	1.40
109	2906A18B125BY	UPVC阻燃穿线管	PC25(中型) JG3050	m		2.12	2.40
110	2906A18B126BY	UPVC阻燃穿线管	PC32(中型) JG3050	m		3.01	3.40
111	2906A18B127BY	UPVC阻燃穿线管	PC40(中型) JG3050	m		4.25	4.80
112	2906A57B143BY	JDG热镀锌电管	DN16×1.6mm T/CECS 120	m	1.标准：《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》T/CECS 120-2021	4.16	4.70
113	2906A57B144BY	JDG热镀锌电管	DN20×1.6mm T/CECS 120	m		4.78	5.40
114	2906A57B145BY	JDG热镀锌电管	DN25×1.6mm T/CECS 120	m		5.40	6.10
115	2906A57B146BY	JDG热镀锌电管	DN32×1.6mm T/CECS 120	m		5.84	6.60
116	2906A01B133BY	JDG热镀锌电管	DN40×1.6mm T/CECS 120	m		7.43	8.40

2025年12月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价（元）	含税价（元）
117	2906A76B134BY	PE多孔梅花管	5×26mm YD/T 841.5	m	1、根据《地下通信管道用塑料管 第5部分：梅花管》YD/T 841.5-2016。2、中华人民共和国通信行业标准：YD/T 841.5-2016的本部分规定了地下通信管道用梅花管材的产品型号、结构、要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存等	18.32	20.70
118	2906A76B135BY	PE多孔梅花管	5×28mm YD/T 841.5	m		19.20	21.70
119	2906A76B136BY	PE多孔梅花管	5×32mm YD/T 841.5	m		20.89	23.60
120	2906A76B137BY	PE多孔梅花管	7×32mm YD/T 841.5	m		22.39	25.30
121	2906A78B138BY	电力电缆保护管MPP	DN100×3.0mm DL/T 802.8	m	MPP电力管没有国家标准，只有行业标准，现行标准有：1、DL/T 802.8-2023电力电缆导管技术条件 第8部分：塑钢复合电缆导管	18.41	20.80
122	2906A78B139BY	电力电缆保护管MPP	DN100×4.5mm DL/T 802.8	m		23.45	26.50
123	2906A78B140BY	电力电缆保护管MPP	DN150×3.0mm DL/T 802.8	m		29.38	33.20
124	2906A78B141BY	电力电缆保护管MPP	DN150×5.0mm DL/T 802.8	m		34.69	39.20
125	2906A78B147BY	电力电缆保护管MPP	DN150 x 8.0mm DL/T 802.8	m		40.00	45.20
126	2906A78B142BY	电力电缆保护管MPP	DN200×5.0mm DL/T 802.8	m		42.39	47.90
127	2906A78B148BY	电力电缆保护管MPP	DN200×8.0mm DL/T 802.8	m		56.73	64.10
128	2906A78B149BY	电力电缆保护管MPP	DN200×10.0mm DL/T 802.8	m		66.46	75.10
129	2906A78B150BY	电力电缆保护管MPP	DN200×12.0mm DL/T 802.8	m		80.54	91.00

2025年12月淮北市建筑材料市场信息价

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价（元）	含税价（元）
电线电缆及光纤光缆							
1	2811A13B95BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m	1.标准：《额定电压1KV(Um=1.2KV)到35KV(Um=40.5KV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1KV(Um=1.2KV)和3KV(Um=3.6KV)电缆》GB/T 12706.1-2020 2.代号： 电缆型号：YJV～交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，VV～聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 导体代号：T～铜导体（可省略），L～铝导体 绝缘代号：YJ～交联聚乙烯绝缘 护套代号：V～聚氯乙烯护套 3.额定电压(kV)：0.6/1 4.芯数：3、4、5、3+1、3+2、4+1 5.标称截面积(mm²)：2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240	10.09	11.40
2	2811A13B96BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m		16.11	18.20
3	2811A13B97BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m		22.57	25.50
4	2811A13B98BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m		36.02	40.70
5	2811A13B99BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m		56.02	63.30
6	2811A13B338BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1	m		84.43	95.40
7	2811A13B339BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1	m		114.17	129.00
8	2811A13B340BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1	m		151.16	170.80
9	2811A13B341BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m		211.43	238.90
10	2811A13B342BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1	m		286.83	324.10
11	2811A13B343BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1	m		359.04	405.70

2025年12月淮北市建筑材料市场信息价

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价（元）	含税价（元）
12	2811A13B100BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 12706.1	m	1.标准：《额定电压1KV(Um=1.2KV)到35KV(Um=40.5KV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1KV(Um=1.2KV)和3KV(Um=3.6KV)电缆》GB/T 12706.1-2020 2.代号： 电缆型号：YJV～交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，VV～聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 导体代号：T～铜导体（可省略），L～铝导体 绝缘代号：YJ～交联聚乙烯绝缘 护套代号：V～聚氯乙烯护套 3.额定电压(kV)：0.6/1 4.芯数：3、4、5、3+1、3+2、4+1 5.标称截面积(mm²)：2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240	96.73	109.30
13	2811A13B101BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4x35+1×16 GB/T 12706.1	m		127.17	143.70
14	2811A13B102BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4x50+1x25 GB/T 12706.1	m		173.11	195.60
15	2811A13B103BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 12706.1	m		238.24	269.20
16	2811A13B104BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 12706.1	m		294.97	333.30
17	2811A13B105BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 12706.1	m		403.83	456.30
18	2811A13B108BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m		12.30	13.90
19	2811A13B109BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m		19.74	22.30
20	2811A13B110BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m		27.35	30.90
21	2811A13B111BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m		44.34	50.10
22	2811A13B112BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m		68.68	77.60

2025年12月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价（元）	含税价（元）
23	2811A21B209BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666	m	1.标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2.燃烧特性代号： WDZN～低烟无卤阻燃耐火	113.81	128.60
24	2811A21B210BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666	m		150.18	169.70
25	2811A21B211BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666	m		198.33	224.10
26	2811A21B212BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666	m		277.54	313.60
27	2811A21B213BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666	m		378.07	427.20
28	2811A21B376BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666	m		477.28	539.30
29	2811A21B215BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666	m		14.60	16.50
30	2811A21B379BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666	m		21.68	24.50
31	2811A21B216BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666	m		32.21	36.40
32	2811A21B217BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666	m		50.45	57.00
33	2811A21B218BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666	m		74.96	84.70

2025年12月淮北市建筑材料市场信息价

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价（元）	含税价（元）
34	2811A21B389BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×2.5 GB/T 19666	m	1.标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2.燃烧特性代号： WDZA、B、C～无卤低烟阻燃A级、B级、C级	13.81	15.60
35	2811A21B390BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×4 GB/T 19666	m		19.12	21.60
36	2811A23B219BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×6 GB/T 19666	m		25.31	28.60
37	2811A23B220BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×10 GB/T 19666	m		39.56	44.70
38	2811A23B221BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×16 GB/T 19666	m		60.89	68.80
39	2811A23B391BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25 GB/T 19666	m		94.08	106.30
40	2811A23B392BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35 GB/T 19666	m		123.19	139.20
41	2811A23B393BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×50 GB/T 19666	m		168.68	190.60
42	2811A23B394BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×70 GB/T 19666	m		242.93	274.50
43	2811A23B395BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×95 GB/T 19666	m		330.11	373.00
44	2811A23B396BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×120 GB/T 19666	m		412.94	466.60

2025年12月淮北市建筑材料市场信息价

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价（元）	含税价（元）
45	2811A23B397BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×150 GB/T 19666	m	1.标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2.燃烧特性代号： WDZA、B、C～无卤低烟阻燃A级、B级、C级	506.13	571.90
46	2811A23B398BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×185 GB/T 19666	m		633.93	716.30
47	2811A23B399BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×240 GB/T 19666	m		816.32	922.40
48	2811A23B222BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666	m		110.98	125.40
49	2811A23B404BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666	m		145.76	164.70
50	2811A23B405BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666	m		196.12	221.60
51	2811A23B406BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666	m		280.63	317.10
52	2811A23B407BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666	m		373.65	422.20
53	2811A23B408BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666	m		471.44	532.70
54	2811A23B409BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 19666	m		563.31	636.51
55	2811A23B410BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 19666	m		715.35	808.30

2025年12月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价（元）	含税价（元）
56	2811A23B411BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 19666	m	1.标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2.燃烧特性代号： WDZA、B、C～无卤低烟阻燃A级、B级、C级	920.84	1040.50
57	2811A23B412BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666	m		14.51	16.40
58	2811A23B223BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666	m		21.95	24.80
59	2811A23B226BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666	m		31.42	35.50
60	2811A23B227BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666	m		54.52	61.60
61	2811A23B413BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666	m		74.25	83.90
62	2811A27B422BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.3	m	1.标准：《挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T 12706.3-2020 2.电缆型号：YJV22～交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	10.97	12.40
63	2811A27B423BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×4 GB/T 12706.3	m		16.64	18.80
64	2811A27B424BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×6 GB/T 12706.3	m		23.72	26.80
65	2811A27B425BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×10 GB/T 12706.3	m		37.52	42.40
66	2811A27B244BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×16 GB/T 12706.3	m		56.99	64.40
67	2811A27B426BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×25 GB/T 12706.3	m		87.26	98.60

2025年12月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价（元）	含税价（元）
68	2811A27B427BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×35 GB/T 12706.3	m	1.标准：《挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T 12706.3-2020 2.电缆型号：YJV22～交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	118.50	133.90
69	2811A27B428BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×50 GB/T 12706.3	m		157.44	177.90
70	2811A27B245BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×70 GB/T 12706.3	m		219.04	247.50
71	2811A27B429Y	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×95 GB/T 12706.3	m		297.45	336.10
72	2811A27B430Y	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×120 GB/T 12706.3	m		371.26	419.50
73	2803A57B61BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-1.5mm² JB/T 8734	m	1.标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线》 JB/T 8734.2-2016；《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆 》JB/T 8734.3-2016 2.型号：BV～铜芯聚氯乙烯绝缘电线 3.额定电压(V)：450/750 4.芯数：单芯 5.标称截面积(mm²)：1.5-400 燃烧特性代号：Z～单根阻燃，N～耐火 ZA～阻燃A类； ZB～阻燃B类； ZC～阻燃C类； ZD～阻燃D类	1.40	1.58
74	2803A57B63BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-2.5mm² JB/T 8734	m		2.23	2.52
75	2803A57B65BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-4mm² JB/T 8734	m		3.16	3.57
76	2803A57B73BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-6mm² JB/T 8734	m		4.83	5.46
77	2803A57B83BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-10mm² JB/T 8734	m		8.18	9.24
78	2803A57B69BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-25mm² JB/T 8734	m		19.79	22.37

2025年12月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价（元）	含税价（元）
79	2803A75B95BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线	Z-RVS-2×1.5mm² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	1.标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2016 2.型号：RVS～铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 3.额定电压(V)：300/300	2.42	2.73
80	2803A75B118BY	耐火铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线	N-RVS-2×1.5mm² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		2.97	3.36
81	2803A75B119BY	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线	ZN-RVS-2×1.0mm² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		3.90	4.41
82	2803A75B120BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线	ZR-RVS-4×1.5mm² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		7.34	8.30
83	2821A01B67BY	超五类非屏蔽双绞线	UTP-5E	m	1.标准：ANSI/TIA/EIA-568-A、ANSI/TIA/EIA-568-B、ISO/IEC11801 2.代号：UTP～非屏蔽双绞线；FTP～屏蔽双绞线 3.类型：超5类、6类	1.67	1.89
84	2821A01B69BY	超五类屏蔽双绞线	FTP-5E	m		2.04	2.31
85	2821A01B71BY	六类非屏蔽双绞线	UTP-6	m		2.04	2.31
86	2821A01B73BY	六类屏蔽双绞线	FTP-6	m		2.60	2.94
87	2825A05B95BY	室外单模4芯光缆	GYTA-4B1	m	1.标准：《光缆型号命名方法》YD/T 908-2020 2.分类：GJ～通信用室内光缆，GY～通信用室外光缆， 3.光纤类别：A1～多模光纤分类代号，B1～单模光纤分类代号 4.特殊性能标示：FJV、TA、XTW 5.芯数：2-72 6.型号组成：分类+特殊性能标示+芯数+光纤类别	2.04	2.31
88	2825A07B69BY	室外单模6芯光缆	GYTA-6B1	m		3.44	3.89
89	2825A07B70BY	室外单模8芯光缆	GYTA-8B1	m		4.27	4.83
90	2825A07B72BY	室外单模12芯光缆	GYTA-12B1	m		5.30	5.99
91	2825A07B73BY	室外单模24芯光缆	GYTA-24B1	m		9.85	11.13

2025年12月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价（元）	含税价（元）
92	2803A79B125BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 4×1.5 GB/T 9330	m	1.标准：《塑料绝缘控制电缆》GB/T 9330-2020 2.电缆型号：KVV～聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KVVP～聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 3.额定电压：450/750V 4.芯数：4、6、8 5.标称截面积(mm²)：1.5	6.69	7.56
93	2803A79B136BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 6×1.5 GB/T 9330	m		9.85	11.13
94	2803A79B142BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 8×1.5 GB/T 9330	m		12.64	14.28
95	2803A81B147BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 4×1.5 GB/T 9330	m		8.46	9.56
96	2803A81B158BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 6×1.5 GB/T 9330	m		11.99	13.55
97	2803A81B164BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 8×1.5 GB/T 9330	m		15.80	17.85
98	2803A03B119BY	多股铜芯软线缆	RVV2×1.0 JB/T8734.3	m	1.标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2016 2.型号：RVV/RVS～铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线;RVVP/RVSP～铜芯聚氯乙烯绝缘纹屏蔽型连接用软电线 3.额定电压(V)：300/300	2.14	2.42
99	2803A03B121BY	多股铜芯软线缆	RVV3×1.0 JB/T8734.3	m		3.07	3.47
100	2803A03B123BY	多股铜芯软线缆	RVV4×1.0 JB/T8734.3	m		4.00	4.52
101	2803A03B125BY	多股铜芯软线缆	RVV2×1.5 JB/T8734.3	m		3.07	3.47
102	2803A03B127BY	多股铜芯软线缆	RVV3×1.5 JB/T8734.3	m		4.37	4.94
103	2803A03B129BY	多股铜芯软线缆	RVV4×1.5 JB/T8734.3	m		5.39	6.09
104	2803A03B133BY	多股铜芯软线缆	RVVP2×1.0 JB/T8734.3	m		2.97	3.36
105	2803A03B135BY	多股铜芯软线缆	RVVP2×1.5 JB/T8734.3	m		3.90	4.41
106	2803A03B139BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×1.0 JB/T8734.3	m		4.83	5.46
107	2803A03B141BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×1.5 JB/T8734.3	m		6.32	7.14
108	2803A03B143BY	多股铜芯软线缆	RVVP6×1.0 JB/T8734.3	m		6.88	7.77
109	2803A03B153BY	多股铜芯软电线	RVVSP2×1.0 JB/T8734.3	m		3.16	3.57

2025年12月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价（元）	含税价（元）
绝热（保温）、耐火材料							
1	1503A03C55D03BV	岩棉板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m3	1.标准:《岩棉薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1859-2020 2.垂直于表面抗拉强度水平分为: TR10、TR7.5	455.78	515.00
2	1503A03C53D01BV	岩棉板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m3		362.85	410.00
3	1503A09C55D03BV	岩棉复合板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m3		544.28	615.00
4	1503A09C53D01BV	岩棉复合板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m3		500.03	565.00
5	1513A43B00BV	挤塑聚苯板	XPS DB34/T 1949-JGJ 144	m3	1.标准:《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019 2.代号: XPS~挤塑聚苯板	451.35	510.00
6	0901A01B53BW	普通纸面石膏板	厚度9.5mm GB/T 9775	m2	1.标准:《纸面石膏板》（GB/T 9775-2008）; 2.分类: 普通纸面石膏板; 3.厚度（mm）: 9.5、12	9.29	10.50
7	0901A01B51BW	普通纸面石膏板	厚度12mm GB/T 9775	m2		12.39	14.00
8	0923A05B03BW	矿棉吸声板	厚度12mm GB/T 5480	m2	1.标准: 《矿物棉及其制品试验方法》（GB/T 5480-2017）	30.09	34.00
9	0923A05B05BW	矿棉吸声板	厚度15mm GB/T 5480	m2		33.63	38.00

2025年12月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价（元）	含税价（元）
道路桥梁专用材料							
1	3607A15B55C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m2	1.标准：《广场路面用天然石材》JC/T 2114-2012、《无障碍设计规范》GB 50763-2012 2.分类：路面石、路缘石	79.65	90.00
2	3607A15B57C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m2		106.20	120.00
3	3607A15B55C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×30mm JC/T 2114－GB 50763	m2		92.93	105.00
4	3607A15B57C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×50mm JC/T 2114－GB 50763	m2		119.48	135.00
5	3607A15B55C05BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m2		77.00	87.00
6	3607A15B57C05BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m2		98.24	111.00
7	3607A15B55C07BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×30mm JC/T 2114－GB 50763	m2		88.50	100.00
8	3607A15B57C07BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×50mm JC/T 2114－GB 50763	m2		110.63	125.00
9	3607A17B65C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×300×120mm JC/T 2114	m		61.95	70.00
10	3607A17B63C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×100mm JC/T 2114	m		37.17	42.00
11	3607A17B61C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×80mm JC/T 2114	m		33.63	38.00
12	3607A17B59C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 750×350×120mm JC/T 2114	m		69.03	78.00
13	3607A17B53C11BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 500×200×100mm JC/T 2114	m		37.17	42.00
14	3607A17B58C11BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 750×250×150mm JC/T 2114	m		64.61	73.00
15	3605A11B69C01BW	透水混凝土路面砖	PCB-A 厚度60mm N fu3.5 GB/T 25993	m2	1.标准：《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993-2010 2.代号：PCB～透水混凝土路面砖 3.代号：N～普通型，S～联锁型 4.透水系数：A级、B级 5.抗拉强度：f_u3.5	54.87	62.00

2025年12月淮北市建筑材料市场信息价							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	除税价（元）	含税价（元）
16	3601A17B02C03AK	铸铁检查井盖	C0700 D级400kN CJ/T 511	套	1.标准：《铸铁检查井盖》CJ/T 511-2017、《检查井盖》GB/T 23858-2009 2.承载等级：D级400kN、C级250kN 3.井座净开口：C0700	463.74	524.00
17	3601A17B02C01AK	铸铁检查井盖	C0700 C级250kN CJ/T 511	套		362.85	410.00
18	3601A19B11C05AK	球墨铸铁水箅	750×450 重型 DB34/T1142	套		253.11	286.00
19	3601A19B09C07AK	球墨铸铁水箅	600×400 重型 DB34/T1142	套		201.78	228.00
20	3601A19B07C07AK	球墨铸铁水箅	500×300 重型 DB34/T1142	套		140.72	159.00
木、竹材料及其制品							
1	0505A05B03BW	三夹板	2440×1220×3mm GB/T 9846	m2	1.标准：《胶合板》（GB/T 9846-2015）；2.类别：Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类；3.材种：阔叶树材、针叶树材；4.等级：合格品	11.51	13.00
2	0505A11B05BW	五夹板	2440×1220×5mm GB/T 9846	m2		17.70	20.00
3	0505A13B07BW	九夹板	2440×1220×9mm GB/T 9846	m2		27.44	31.00
4	0509A01B03BW	实心细木工板	2440×1220×12mm GB/T 5849	m2	1.标准：《细木工板》（GB/T 5849-2016）；2.按板芯拼接状况分：胶拼细木工板、不胶拼细木工板	39.83	45.00
5	0509A01B05BW	实心细木工板	2440×1220×18mm GB/T 5849	m2		49.56	56.00

淮北市2025年12月补充材料信息价						
序号	材料名称	材 料 规 格	单位	除税价（元）	含税价（元）	备 注
水泥、砖、砂浆、混凝土制品						
1	砌筑水泥	M 32.5 GB 3183（袋装）	t	273.47	309.00	
2	普通硅酸盐水泥	P.O 42.5 GB 175（散装）	t	350.46	396.00	
3	普通硅酸盐水泥	P.O 42.5 GB 175（袋装）	t	372.59	421.00	
4	煤矸石普通砖	200×95×53	百块	31.86	36.00	
5	煤矸石烧结多孔砖	200×115×95	百块	60.18	68.00	
6	煤矸石烧结多孔砖	200×115×90	百块	61.95	70.00	
7	煤矸石烧结多孔砖	200×200×115	百块	100.01	113.00	
8	煤矸石烧结多孔砖	M 190×190×90 MU10 GB/T 13544	百块	92.93	105.00	
9	煤矸石烧结多孔砖	M 190×90×90 MU10 GB/T 13544	百块	56.64	64.00	
10	细石混凝土	C35 GB/T14902(泵送)	m^3	438.85	452.00	
11	细石混凝土	C40 GB/T14902(泵送)	m^3	458.26	472.00	
12	细石混凝土	C45 GB/T14902(泵送)	m^3	477.68	492.00	
13	细石混凝土	C35 GB/T14902(非泵送)	m^3	419.43	432.00	
14	细石混凝土	C40 GB/T14902(非泵送)	m^3	438.85	452.00	
15	细石混凝土	C45 GB/T14902(非泵送)	m^3	458.26	472.00	
16	湿拌砌筑砂浆	WM M5.0	m^3	356.66	403.00	
17	湿拌砌筑砂浆	WM M7.5	m^3	369.93	418.00	
18	湿拌砌筑砂浆	WM M10	m^3	381.44	431.00	
19	湿拌砌筑砂浆	WM M15	m^3	397.37	449.00	
20	湿拌抹灰砂浆	WP M5.0	m^3	377.90	427.00	
21	湿拌抹灰砂浆	WP M7.5	m^3	390.29	441.00	
22	湿拌抹灰砂浆	WP M10	m^3	401.79	454.00	
23	湿拌抹灰砂浆	WP M15	m^3	414.18	468.00	
24	湿拌地面砂浆	WS M15	m^3	420.38	475.00	
25	湿拌地面砂浆	WS M20	m^3	429.23	485.00	
26	干混地面砂浆	DS M25	m^3	442.50	500.00	
27	干混普通防水砂浆	DW M5	m^3	456.66	516.00	
28	干混普通防水砂浆	DW M7.5	m^3	447.81	506.00	
29	干混普通防水砂浆	DW M10	m^3	464.63	525.00	
30	聚合物泡沫混凝土轻质隔墙板	3000×600×100mm	m^2	128.33	145.00	JC/T2475-2018
31	聚合物泡沫混凝土轻质隔墙板	3000×600×120mm	m^2	137.18	155.00	JC/T2475-2018
32	聚合物泡沫混凝土轻质隔墙板	3000×600×150mm	m^2	154.88	175.00	JC/T2475-2018
33	聚合物泡沫混凝土保温免拆模板	3000×600×80mm	m^2	154.88	175.00	JC/T2475-2018

淮北市2025年12月补充材料信息价						
序号	材料名称	材 料 规 格	单位	除税价（元）	含税价（元）	备 注
34	砂浆复合匀质保温板	普通型墙板 厚度100mm	m²	123.90	140.00	双面复合网格布
35	砂浆复合匀质保温板	普通型墙板 厚度110mm	m²	132.75	150.00	
36	砂浆复合匀质保温板	普通型墙板 厚度120mm	m²	141.60	160.00	
37	砂浆复合匀质保温板	普通型墙板 厚度160mm	m²	177.00	200.00	
38	砂浆复合匀质保温板	普通型墙板 厚度180mm	m²	194.70	220.00	
39	砂浆复合匀质保温板	普通型墙板 厚度200mm	m²	212.40	240.00	
40	砂浆复合匀质保温板	加强型墙板 厚度100mm	m²	159.30	180.00	双面复合钢筋网片和网格布
41	砂浆复合匀质保温板	加强型墙板 厚度110mm	m²	177.00	200.00	
42	砂浆复合匀质保温板	加强型墙板 厚度120mm	m²	194.70	220.00	
43	砂浆复合匀质保温板	加强型墙板 厚度160mm	m²	247.80	280.00	双面复合钢筋网片和网格布
44	砂浆复合匀质保温板	加强型墙板 厚度180mm	m²	283.20	320.00	
45	砂浆复合匀质保温板	加强型墙板 厚度200mm	m²	318.60	360.00	
46	烧结复合保温砌块 390*260*190（mm） 390*240*190（mm） 290*260*190（mm） 290*240*190（mm）	保温芯材防火等级：A2级	m³	477.90	540.00	产品标准：GB/T29060-2012 应用标准：DBJT11-297 图集号：皖2024JZ157
		保温芯材防火等级：B1级	m³	438.08	495.00	
47	烧结复合保温砌块（配砖） 190*260*190（mm） 190*240*190（mm） 140*260*190（mm） 140*240*190（mm）	保温芯材防火等级：A2级	m³	495.60	560.00	
		保温芯材防火等级：B1级	m³	455.78	515.00	
说明：我市预拌砂浆每立方米均为1.60吨						
防腐保温、防水材料						
1	耐油石棉橡胶板	δ1.0	kg	7.52	8.50	
2	耐油橡胶板	δ3-6	kg	5.75	6.50	
3	耐酸石棉橡胶板	(综合)	kg	16.82	19.00	
4	石棉		kg	3.98	4.50	
5	聚苯乙烯泡沫板		m³	247.80	280.00	
6	石棉水泥板	δ20-25	m²	26.55	30.00	
7	石棉水泥板	δ12	m²	18.59	21.00	
8	石棉水泥板	δ6	m²	12.39	14.00	
9	泡沫混凝土保温	A03	m³	198.24	224.00	
10	泡沫混凝土保温	A04	m³	209.75	237.00	
11	泡沫混凝土保温	A05	m³	230.10	260.00	
12	泡沫混凝土保温	A06	m³	242.49	274.00	
13	砂面盖口条		m	8.41	9.50	
14	对拼胶带		m	9.03	10.20	

淮北市2025年12月补充材料信息价						
序号	材料名称	材 料 规 格	单位	除税价（元）	含税价（元）	备 注
15	保温模板一体板	2900×600×65	m²	95.58	108.00	JC/T2493-2018 DBJT11-142
16	保温组合砌块	400×273×200	m²	162.84	184.00	JC/T 2493-2018 DBJT11-142
17	多功能内隔墙砌块	400×195×200	m²	130.98	148.00	JC/T2493-2018 DBJT11-142
18	五孔尼龙保温专用锚钉	130X48	只	0.93	1.05	JC/T2493-2018 DBJT11-142
19	烧结煤矸石页岩保温砌块	240×240×190	m²	77.00	87.00	DB34/T 5063-2016
20	BH2高粘抗滑水性橡胶沥青防水涂料（P型）		kg	14.60	16.50	Q/SY YHF 0135-2019
21	自粘聚合物改性沥青化学耐根穿刺防水卷材	4MM Ⅱ	m²	57.53	65.00	GB/T35468-2017 JC/T1075-2008
22	蒸压轻质加气砼隔墙板	厚100	m²	57.53	65.00	
23	蒸压轻质加气砼隔墙板	厚150	m²	82.75	93.50	
24	蒸压轻质加气砼隔墙板	厚200	m²	117.71	133.00	
25	蒸压轻质加气砼外墙普通板	厚100	m²	61.95	70.00	
26	蒸压轻质加气砼外墙普通板	厚150	m²	97.35	110.00	
27	蒸压轻质加气砼外墙普通板	厚200	m²	119.92	135.50	
28	蒸压轻质加气砼楼屋面板	厚100	m²	79.65	90.00	
29	蒸压轻质加气砼楼屋面板	厚150	m²	144.70	163.50	
30	蒸压轻质加气砼楼屋面板	厚200	m²	153.99	174.00	
31	GRC微孔轻质砼隔墙板	2600×600×80mm	m²	55.76	63.00	
32	GRC微孔轻质砼隔墙板	2600×600×90mm	m²	58.85	66.50	
33	GRC微孔轻质砼隔墙板	2600×600×120mm	m²	66.38	75.00	
34	PVC扣板		m²	17.70	20.00	
35	铝扣板	(条型）	m²	46.91	53.00	
36	铝扣板	300×300(1.0)	m²	71.24	80.50	
37	铝扣板	600×600(1.0)	m²	93.81	106.00	
38	铝扣板	600×1200 （1.5）	m²	136.29	154.00	
39	半玻塑钢隔断		m²	92.93	105.00	
40	铝合金扣板		m²	38.50	43.50	
41	活动塑料隔断		m²	79.65	90.00	
42	全玻塑钢隔断		m²	92.93	105.00	
43	全塑塑钢隔断		m²	92.93	105.00	
44	铝合金格栅(含配件)		m²	39.83	45.00	

淮北市2025年12月补充材料信息价						
序号	材料名称	材 料 规 格	单位	除税价（元）	含税价（元）	备 注
45	铝合金花片格栅(含配件)		m²	49.56	56.00	
46	条型铝合金空腹格栅(含配件)		m²	30.98	35.00	
47	条型铝合金吸音格栅(含配件)		m²	53.10	60.00	
48	方筒型铝合金(含配件)	600×600	m²	61.95	70.00	
49	方筒型铝合金(含配件)	900×900	m²	60.18	68.00	
50	方型铝合金空腹格栅(含配件)		m²	62.84	71.00	
51	铝合金条板	宽100mm	m²	46.91	53.00	
52	铝合金靠墙条板		m	20.36	23.00	
53	电化铝装饰板	宽 100mm	m²	64.61	73.00	
54	铝合金装饰板		m²	51.33	58.00	
55	圆筒型铝合金(含配件)	600×600	m²	50.45	57.00	
56	圆筒型铝合金(含配件)	800×800	m²	48.68	55.00	
57	铝单板	2.5mm厚氟碳喷漆	m²	272.58	308.00	
58	铝单板	2.5mm厚氟碳喷漆 异形	m²	296.48	335.00	
59	铝单板	3.0mm厚氟碳喷漆	m²	300.90	340.00	
60	铝单板	3.05厚线条	m²	305.33	345.00	
61	彩钢板	0.3mm厚	m²	19.03	21.50	
62	彩钢板	0.5mm厚	m²	20.80	23.50	
63	彩钢板	0.8mm厚	m²	38.06	43.00	
64	彩钢夹芯板	50mm厚泡沫塑料	m²	46.91	53.00	彩板0.35厚
65	彩钢夹芯板	50mm厚泡沫塑料	m²	50.45	57.00	彩板0.4厚
66	压型墙板	双面彩板上面0.6厚下面0.5厚	m²	44.25	50.00	中间50厚mm防火岩棉板
67	压型墙板	双面彩板上面0.6厚下面0.5厚	m²	48.68	55.00	中间75厚mm防火岩棉板
68	压型墙板	双面彩板上面0.6厚下面0.5厚	m²	53.10	60.00	中间100厚mm防火岩棉
69	压型屋面板	双面彩板上面0.6厚下面0.5厚	m²	54.87	62.00	中间50厚mm防火岩棉板
70	压型屋面板	双面彩板上面0.6厚下面0.5厚	m²	59.30	67.00	中间75厚mm防火岩棉板
71	压型屋面板	双面彩板上面0.6厚下面0.5厚	m²	63.72	72.00	中间100厚mm防火岩棉
72	钙塑板		m²	12.39	14.00	
73	轻钢龙骨主接件		个	0.49	0.55	
74	轻钢龙骨上人型	(圆弧型)	m²	35.40	40.00	
75	轻钢龙骨不上人型(平面)		m²	28.32	32.00	
76	轻钢龙骨不上人型(跌级)		m²	33.19	37.50	
77	轻钢龙骨不上人型	(圆弧型)	m²	36.29	41.00	
78	轻钢龙骨	75×40	m	5.75	6.50	

淮北市2025年12月补充材料信息价						
序号	材料名称	材 料 规 格	单位	除税价（元）	含税价（元）	备 注
79	轻钢龙骨	75×40×0.63	m	6.20	7.00	
80	轻钢龙骨	75×50×0.63	m	7.52	8.50	
81	不锈钢管U型卡3		只	1.33	1.50	
82	不锈钢连接件		个	1.77	2.00	
83	木龙骨	25×15	m	2.04	2.30	
84	木龙骨	30×40	m	2.48	2.80	
85	吊筋		kg	4.87	5.50	
86	高强石膏罗马柱	柱基础	个	123.02	139.00	
87	高强石膏罗马柱	柱帽	个	97.35	110.00	
88	石膏		kg	0.53	0.60	
89	普通石膏板	厚9.5mm	m²	9.74	11.00	
90	石膏板(饰面)		m²	11.51	13.00	
91	石膏顶角线	120×30	m	7.52	8.50	
92	石膏顶角线	80×30	m	7.08	8.00	
93	石膏粉		kg	0.44	0.50	
94	石膏挂镜线	宽100mm	m	7.08	8.00	
95	石膏挂镜线	宽50mm	m	5.31	6.00	
96	石膏龙骨	75×50	m	7.08	8.00	
97	石膏吸音板		m²	18.59	21.00	
98	木质穿孔吸音板（免漆）E1	15mm	m²	87.62	99.00	
99	石膏柱脚、柱帽		个	24.78	28.00	
100	石膏装饰条	50×10	m	6.64	7.50	
101	陶瓷薄板	600×1200×80mm	m²	216.83	245.00	
102	阻燃板	12mm	m²	77.88	88.00	
103	无机涂料		kg	29.03	32.80	
104	AB无机纤维真空保温板	600×400×15mm	m²	86.73	98.00	
门窗制品 地板 灯具 电线电缆						
1	铝合金防火窗	LFC-H-C1.00-65(6L0W-E钢化玻璃+12A+6DFB-C) GB 16809	m²	690.30	780.00	
2	钢质单扇防火门	GFM-A1.50(甲级)-1-GB 12955	m²	513.30	580.00	
3	钢质单扇防火门	GFM-A1.00(乙级)-1-GB 12955	m²	495.60	560.00	
4	钢质单扇防火门	GFM-A0.50(丙级)-1-GB 12955	m²	477.90	540.00	
5	钢质双扇防火门	GFM-A1.50(甲级)-2-GB 12955	m²	531.00	600.00	
6	钢质双扇防火门	GFM-A1.00(乙级)-2-GB 12955	m²	513.30	580.00	
7	钢质双扇防火门	GFM-A0.50(丙级)-2-GB 12955	m²	495.60	560.00	
8	钢质子母防火门	GFM-A1.50(甲级)-2-GB 12955	m²	531.00	600.00	

淮北市2025年12月补充材料信息价						
序号	材料名称	材 料 规 格	单位	除税价（元）	含税价（元）	备 注
9	钢质子母防火门	GFM-A1.00(乙级)-2-GB 12955	m²	513.30	580.00	
10	钢质子母防火门	GFM-A0.50(丙级)-2-GB 12955	m²	495.60	560.00	
11	无机纤维复合防火卷帘	WFJ-F3-Cz GB 14102	m²	407.10	460.00	
12	多层实木复合地板	15mm	m²	150.01	169.50	
13	木饰面板（免漆）E1	15mm	m²	120.01	135.60	
14	LED平板灯（36W）	300×1200	套	175.23	198.00	
15	LED平板灯（36W）	600×600	套	159.30	180.00	
16	重型铜芯铜护套聚氯乙烯外套矿物绝缘电缆	BTTVZ-4*16+1*16	m	140.07	158.27	
17	重型铜芯铜护套聚氯乙烯外套矿物绝缘电缆	BTTVZ-4*70+1*35	m	469.27	530.25	
18	重型铜芯铜护套聚氯乙烯外套矿物绝缘电缆	BTTVZ-4*150+1*95	m	906.65	1024.46	
19	重型铜芯铜护套聚氯乙烯外套矿物绝缘电缆	BTTVZ-4*185+1*95	m	1103.25	1246.61	
20	（重型铜芯铜护套聚氯乙烯外套矿物绝缘电缆）BTTVZ-4*240+1*120	BTTVZ-4*240+1*120	m	1421.07	1605.73	
21	重型铜芯铜护套聚氯乙烯外套矿物绝缘电缆	BTTVZ-4*120+1*70	m	762.05	861.07	
22	重型铜芯铜护套聚氯乙烯外套矿物绝缘电缆	BTTVZ-4*95+1*50	m	621.68	702.46	
23	重型铜芯铜护套聚氯乙烯外套矿物绝缘电缆	BTTVZ-5*10	m	96.75	109.32	
24	HDPE钢丝网骨架管	dn160×1.6mpa	m	214.28	242.12	
25	HDPE钢丝网骨架管	dn110×1.6mpa	m	116.94	132.14	
市政道路桥梁专用材料						
1	高分子复合检查井盖	XP-Xφ500×40	套	184.97	209.00	
2	高分子复合型检查井盖	XP-Zφ700×40	套	305.33	345.00	
3	高分子复合小型检查井盖	XP-Xφ700×50	套	345.15	390.00	
4	高分子复合井盖水表箱	XP-D960×530×40	套	314.18	355.00	
5	高分子材料雨水篦	XP-S320×530×40	套	150.45	170.00	
6	高分子材料雨水篦	XP-S600×400×40	套	230.10	260.00	
7	高分子复合方型检查井盖	XP-700×700×40	套	345.15	390.00	
9	检查井井室模块	φ700-φ1500	块	9.63	10.88	
10	检查井井室模块	400×240×180	块	9.63	10.88	
11	检查井井室模块	450×240×180	块	9.63	10.88	
12	检查井井室模块	490×240×180	块	9.63	10.88	
13	检查井井室模块	400×300×180	块	10.66	12.05	
14	检查井井室模块	400×400×180	块	10.66	12.05	
15	平焊法兰	1.6MPaDN50	片	20.85	23.56	

淮北市2025年12月补充材料信息价						
序号	材料名称	材 料 规 格	单位	除税价（元）	含税价（元）	备 注
16	平焊法兰	1.6MPaDN75	片	26.06	29.45	
17	平焊法兰	1.6MPaDN80	片	28.15	31.81	
18	平焊法兰	1.6MPaDN100	片	35.45	40.06	
19	平焊法兰	1.6MPaDN125	片	41.70	47.12	
20	平焊法兰	1.6MPaDN150	片	57.35	64.80	
21	平焊法兰	1.6MPaDN200	片	70.90	80.11	
22	平焊法兰	1.6MPaDN250	片	119.90	135.48	
23	平焊法兰	1.6MPaDN300	片	158.48	179.07	
24	花岗岩踢脚线(成品)		m	17.70	20.00	
25	五莲红路沿石	100×300×1000	m	61.95	70.00	
26	五莲红路沿石	120×300×1000	m	67.26	76.00	
27	五莲红路沿石	150×300×1000	m	75.23	85.00	
28	五莲花路沿石	100×300×1000	m	57.53	65.00	
29	五莲花路沿石	120×300×1000	m	60.18	68.00	
30	五莲花路沿石	150×300×1000	m	69.92	79.00	
31	五莲灰路沿石	100×150×1000	m	40.27	45.50	
32	五莲灰路沿石	100×300×1000	m	57.97	65.50	
33	五莲灰路沿石	120×300×1000	m	63.28	71.50	
34	五莲灰路沿石	150×300×1000	m	70.80	80.00	
35	五莲灰树池石	100×150×1100	m	48.68	55.00	
36	五莲灰树池石	100×150×1200	m	53.10	60.00	
37	五莲红火烧板	300×600×25	m²	49.56	56.00	
38	五莲红火烧板	300×600×30	m²	51.33	58.00	
39	五莲花火烧板	300×600×25	m²	44.25	50.00	
40	五莲花火烧板	300×600×30	m²	46.02	52.00	
41	五莲灰火烧板	300×600×25	m²	47.79	54.00	
42	五莲灰火烧板	300×600×30	m²	49.56	56.00	
43	机制干压砼路缘石侧石	35×10cm	m	18.14	20.50	
44	机制干压砼路缘石平石	30×12cm	m	19.91	22.50	
45	碎大理石块		m²	13.28	15.00	
46	大理石板		m²	92.93	105.00	
47	大理石弧形	踢脚线	m²	84.08	95.00	
48	大理石扶手	弧形	m	132.75	150.00	
49	大理石扶手	直形	m	106.20	120.00	
50	台湾红(天然石材)	15mm	m²	97.35	110.00	
51	济南青(天然石材)	15mm	m²	113.28	128.00	
52	珍珠红(天然石材)	15mm	m²	92.93	105.00	

淮北市2025年12月补充材料信息价						
序号	材料名称	材 料 规 格	单位	除税价（元）	含税价（元）	备 注
53	珍珠花(天然石材)	15mm	m²	70.80	80.00	
54	五莲花(天然石材)	18mm	m²	70.80	80.00	
55	将军红(天然石材)	18mm	m²	132.75	150.00	
56	安溪红635#(天然石材)	15mm	m²	70.80	80.00	
57	芝麻白(天然石材)	18mm	m²	75.23	85.00	
58	芝麻黑(天然石材)	18mm	m²	75.23	85.00	
59	芝麻灰(天然石材)	18mm	m²	75.23	85.00	
60	桃花红(天然石材)	18mm	m²	75.23	85.00	
61	孔雀绿(天然石材)	15mm	m²	123.90	140.00	
62	黑金砂(天然石材)	15mm	m²	199.13	225.00	
63	中国黑(天然石材)	18mm	m²	119.48	135.00	
64	大花绿(天然石材)	18mm	m²	185.85	210.00	
65	大白花(天然石材)	18mm	m²	79.65	90.00	
66	印度红(天然石材)	15mm	m²	265.50	300.00	
67	金花米黄(天然石材)	15mm	m²	131.87	149.00	
68	金线米黄(天然石材)	15mm	m²	141.60	160.00	
69	浅啡网(天然石材)	15mm	m²	203.55	230.00	
70	爵士白(天然石材)	15mm	m²	203.55	230.00	
71	英国棕(天然石材)	15mm	m²	159.30	180.00	
72	啡网纹（天然石材）	15mm	m²	177.00	200.00	
73	雅士白（天然石材）	15mm	m²	163.73	185.00	
74	马蹄莲白（天然石材）	15mm	m²	265.50	300.00	
75	鱼肚白（天然石材）	15mm	m²	283.20	320.00	
76	黑网纹（天然石材）	15mm	m²	280.10	316.50	
77	正红664#	15mm	m²	66.38	75.00	
78	亚洲红(天然石材)	18mm	m²	163.73	185.00	
79	雪花青(天然石材)	18mm	m²	79.65	90.00	
80	花岗岩路面石（芝麻黑火烧面）	50mm	m²	147.00	166.10	
81	花岗岩路面石（福鼎黑自然面）	50mm	m²	522.90	590.85	
82	花岗岩路面石（福鼎黑剁斧面）	50mm	m²	488.25	551.70	
83	花岗岩路面石（黄金麻火烧面）	50mm	m²	359.10	405.76	
84	预制混凝土化粪池	50m³	个	25200.38	28475.00	
85	预制混凝土化粪池	40m³	个	20160.30	22780.00	
86	预制混凝土雨水口	400×600×700mm 厚度60mm	个	336.30	380.00	
87	井字型高压混凝土植草砖	70mm	m²	54.81	61.93	

淮北市2025年12月补充材料信息价						
序号	材料名称	材 料 规 格	单位	除税价（元）	含税价（元）	备 注
阀门、仪器、仪表						
1	螺纹闸阀	Z15T-10KDN25	个	26.55	30.00	
2	螺纹闸阀	Z15T-10KDN32	个	35.40	40.00	
3	螺纹闸阀	Z15T-10KDN40	个	66.38	75.00	
4	螺纹闸阀	Z15T-10KDN80	个	123.02	139.00	
5	法兰闸阀	Z45T-10DN100	个	401.88	454.10	
6	法兰闸阀	Z45T-10DN150	个	704.46	796.01	
7	法兰闸阀	Z45T-10DN200	个	1080.41	1220.80	
8	法兰闸阀	Z45T-10DN250	个	1416.00	1600.00	
9	法兰闸阀	Z45T-10DN300	个	2070.02	2339.00	
10	法兰闸阀	Z45T-10DN50	个	158.90	179.55	
11	法兰闸阀	Z45T-10DN80	个	258.42	292.00	
12	法兰闸阀	Z41H-16 DN50	个	316.83	358.00	
13	法兰闸阀	Z41H-16 DN80	个	547.82	619.00	
14	法兰闸阀	Z41H-16 DN100	个	715.08	808.00	
15	法兰闸阀	Z41H-16 DN125	个	854.91	966.00	
16	法兰闸阀	Z41H-16 DN150	个	1536.36	1736.00	
17	法兰闸阀	Z41H-16 DN200	个	2460.30	2780.00	
18	暗杆楔式闸阀	SZ45T-10,DN75	个	167.27	189.00	
19	蝶阀	DN315	个	2787.75	3150.00	
20	蝶阀	DN600	个	5752.50	6500.00	
21	蝶阀	D341X-10 DN50	个	259.26	292.95	
22	蝶阀	D341X-10 DN80	个	390.95	441.75	
23	蝶阀	D341X-10 DN100	个	501.09	566.20	
24	蝶阀	D341X-10 DN150	个	807.12	912.00	
25	螺纹截止阀	J11T-16DN15	个	22.13	25.00	
26	螺纹截止阀	J11T-16DN20	个	26.55	30.00	
27	螺纹截止阀	J11T-16DN25	个	38.06	43.00	
28	螺纹截止阀	J11T-16DN32	个	53.10	60.00	
29	螺纹截止阀	J11T-16DN40	个	64.61	73.00	
30	螺纹截止阀	J11T-16DN50	个	82.31	93.00	
31	法兰截止阀	J41T-16DN32	个	79.65	90.00	
32	法兰截止阀	J41T-16DN40	个	93.81	106.00	
33	法兰截止阀	J41T-16DN50	个	114.17	129.00	
34	法兰截止阀	J41T-16DN65	个	173.46	196.00	
35	法兰截止阀	J41T-16DN80	个	261.96	296.00	
36	法兰截止阀	J41T-16DN100	个	365.51	413.00	

淮北市2025年12月补充材料信息价						
序号	材料名称	材 料 规 格	单位	除税价（元）	含税价（元）	备 注
37	法兰截止阀	J41W-16DN125	个	554.90	627.00	
38	法兰截止阀	J41W-16DN150	个	854.03	965.00	
39	法兰止回阀	H44T-10DN100	个	374.13	422.75	
40	法兰止回阀	H44T-10DN150	个	482.59	545.30	
41	法兰止回阀	H44T-10DN200	个	1291.39	1459.20	
42	法兰止回阀	H44T-10DN250	个	1684.86	1903.80	
43	法兰止回阀	H44T-10DN300	个	1826.11	2063.40	
44	法兰止回阀	H44T-10DN50	个	114.17	129.00	
45	法兰止回阀	H44T-10DN80	个	238.95	270.00	
46	法兰止回阀	H44W-10 DN100	个	337.19	381.00	
47	法兰止回阀	H44W-10 DN200	个	1269.98	1435.00	
48	止回阀	H41H-6DN25	个	216.83	245.00	
49	法兰止回阀	SFCV DN65	个	714.05	806.84	
50	法兰止回阀	SFCV DN80	个	886.57	1001.78	
51	法兰止回阀	SFCV DN100	个	1269.20	1434.12	
52	法兰止回阀	SFCV DN150	个	2006.03	2266.70	
53	法兰止回阀	SFCV DN200	个	3816.25	4312.15	
54	对夹式蝶阀	WBLX DN65	个	488.52	552.00	
55	对夹式蝶阀	WBLX DN80	个	516.84	584.00	
56	对夹式蝶阀	WBLX DN100	个	589.41	666.00	
57	对夹式蝶阀	WBLX DN125	个	700.92	792.00	
58	对夹式蝶阀	WBLX DN150	个	825.71	933.00	
54	螺纹水表	DN20	组	64.61	73.00	
55	耐酸压力表	0-1.6MPa	块	418.61	473.00	
56	压力表	0-1.6MPa	块	42.48	48.00	
57	压力表(带弯带阀)	25MPaYBS-WS	套	169.04	191.00	
58	压力表	0～1.6MPaDN50	块	42.48	48.00	
59	压力表	0～2.5MPaΦ50	块	45.14	51.00	
五 金 制 品						
1	膨胀螺栓	M6	套	0.27	0.30	
2	膨胀螺栓	M8	套	0.40	0.45	
3	膨胀螺栓	M10	套	0.71	0.80	
4	膨胀螺栓	M12	套	0.81	0.92	
5	膨胀螺栓	M14	套	1.59	1.80	
6	膨胀螺栓	M16	套	2.48	2.80	

淮北市2025年12月补充材料信息价						
序号	材料名称	材 料 规 格	单位	除税价（元）	含税价（元）	备 注
消防火灾报警类						
1	柜式消火栓箱	1600×700×240	套	548.79	620.10	不含报警按钮
2	柜式消火栓箱	1800×700×240	套	723.49	817.50	不含报警按钮
3	消防水泵接合器	SQX100-F DN100 地上式	套	1721.94	1945.70	
4	消防水泵接合器	SQX100-F DN150 地上式	套	2153.12	2432.90	
5	消防水泵接合器	DN100 地下式	套	1659.02	1874.60	
6	消防水泵接合器	DN150 地下式	套	2076.83	2346.70	
7	消防卷盘		盘	97.17	109.80	
8	喷头（不含装饰盘）	68℃	只	10.18	11.50	
9	喷头（不含装饰盘）	93℃	只	15.31	17.30	
10	室外消火栓地上式	SS100/65-1.6	套	1124.30	1270.40	
11	室外消火栓地下式	SA100/65-1.6	套	1138.73	1286.70	
12	室外消火栓地上式	SS150/80-1.6	套	1574.86	1779.50	
13	末端试水装置	DN25	套	254.35	287.40	
14	沟槽管件	卡箍114	个	16.20	18.30	
15	沟槽管件	卡箍140	个	22.48	25.40	
16	沟槽管件	卡箍165	个	27.88	31.50	
17	沟槽管件	弯头114	个	31.68	35.80	
18	沟槽管件	弯头140	个	48.41	54.70	
19	沟槽管件	弯头165	个	52.83	59.70	
20	沟槽管件	三通114	个	50.80	57.40	
21	沟槽管件	三通140	个	59.74	67.50	
22	沟槽管件	三通165	个	66.73	75.40	
23	沟槽管件	机三114	个	27.70	31.30	
24	沟槽管件	机三140	个	37.08	41.90	
25	沟槽管件	机三165	个	43.19	48.80	
26	沟槽管件	机四114	个	33.81	38.20	
27	沟槽管件	机四140	个	41.95	47.40	
28	沟槽管件	机四165	个	42.75	48.30	
29	沟槽管件	异径管114	个	24.69	27.90	
30	沟槽管件	异径管140	个	27.44	31.00	
31	沟槽管件	异径管165	个	30.27	34.20	
32	减压孔板	DN150	个	57.97	65.50	
33	减压孔板	DN100	个	44.16	49.90	
34	减压孔板	DN80	个	39.21	44.30	
35	火灾显示盘		台	274.44	310.10	
36	控制模块		个	72.92	82.40	

淮北市2025年12月补充材料信息价						
序号	材料名称	材 料 规 格	单位	除税价（元）	含税价（元）	备 注
37	隔离模块		个	62.39	70.50	
38	输入输出模块		个	75.31	85.10	
39	输入模块		个	65.84	74.40	
40	输出模块		个	64.16	72.50	
41	消防广播		只	34.25	38.70	
42	消防端子箱		台	84.87	95.90	
43	智能应急灯（防爆）		只	279.75	316.10	
44	智能应急疏散指示标志灯		只	101.86	115.10	
45	智能应急安全出口标志灯		只	99.74	112.70	
46	智能双头应急灯		只	117.53	132.80	
47	单管应急荧光灯		只	107.44	121.40	
48	双管应急荧光灯		只	115.76	130.80	
49	楼层标志灯		只	65.40	73.90	
50	防火门门磁开关		个	72.30	81.70	
51	防火门电动闭门器		个	266.74	301.40	
52	消防电话分机		只（部）	90.62	102.40	
53	剩余电流式电气火灾监控探测器		套	219.83	248.40	
54	三相四线双电源电压传感器		套	308.07	348.10	
55	点型可燃气体探测器		套	331.17	374.20	
56	不锈钢水箱		m^3	1650.08	1864.50	
57	灭火器	干粉1kg	具	30.44	34.40	
58	灭火器	干粉2kg	具	36.73	41.50	
59	灭火器	干粉3kg	具	51.86	58.60	
60	灭火器	干粉4kg	具	57.88	65.40	
61	灭火器	干粉5kg	具	77.53	87.60	
62	推车式灭火器	干粉35kg	具	394.36	445.60	
63	灭火器箱	400×200	个	57.08	64.50	
64	消火栓箱（铝）	800×650×240	个	127.35	143.90	
65	消火栓箱（铝）	1600×700×240	个	246.56	278.60	
木材、木制品						
1	松木成材	施工用材	m^3	1619.55	1830.00	
2	松木成材	工程用材	m^3	1663.80	1880.00	
3	杉木成材	工程用材	m^3	1663.80	1880.00	
4	中密度板	12mm	m^2	23.90	27.00	
5	中密度板	15mm	m^2	30.98	35.00	
6	中密度板	8mm	m^2	22.13	25.00	
7	中密度板	4mm	m^2	16.82	19.00	

淮北市2025年12月补充材料信息价						
序号	材料名称	材 料 规 格	单位	除税价（元）	含税价（元）	备 注
8	中密度板	3mm	m²	15.05	17.00	
9	铝塑板（双面）	1220×2440×4×50S	m²	107.09	121.00	
10	铝塑板（双面）	1220×2440×4×40S	m²	95.58	108.00	
11	铝塑板（双面）	1220×2440×4×30S	m²	88.50	100.00	
12	铝塑板（双面）	1220×2440×4×25S	m²	63.72	72.00	
13	铝塑板（双面）	1220×2440×3×21S	m²	52.22	59.00	
14	铝塑板（双面）	1220×2440×3×15S	m²	46.91	53.00	
15	铝塑板（单面）	1220×2440×3	m²	28.32	32.00	
电 缆 桥 架、锚杆						
1	电缆桥架	50×50 厚0.8	m	15.75	17.80	
2	电缆桥架	100×50 厚0.8	m	25.40	28.70	
3	电缆桥架	100×100 厚0.8	m	33.45	37.80	
4	电缆桥架	150×100 厚1.0	m	52.75	59.60	
5	电缆桥架	200×100 厚1.0	m	57.08	64.50	
6	电缆桥架	200×150 厚1.0	m	65.67	74.20	
7	电缆桥架	250×100 厚1.0	m	70.00	79.10	
8	电缆桥架	300×100 厚1.2	m	91.51	103.40	
9	电缆桥架	300×150 厚1.2	m	103.19	116.60	
10	电缆桥架	400×100 厚1.2	m	117.00	132.20	
11	电缆桥架	400×150 厚1.5	m	155.58	175.80	
12	电缆桥架	400×200 厚1.5	m	173.37	195.90	
13	电缆桥架		kg	19.56	22.10	热镀锌
14	电缆桥架		kg	18.67	21.10	冷镀锌
15	电缆桥架		kg	15.31	17.30	一般防腐漆
16	承压型组合囊舱抗浮锚杆	28PSB1080MPa	m	273.47	309.00	
17	承压型组合囊舱抗浮锚杆	28PSB1200MPa	m	279.66	316.00	
18	承压型组合囊舱抗浮锚杆	32PSB1080MPa	m	282.32	319.00	
19	承压型组合囊舱抗浮锚杆	34PSB1080MPa	m	290.28	328.00	
20	承压型组合囊舱抗浮锚杆	34PSB1200MPa	m	294.71	333.00	
21	承压型组合囊舱抗浮锚杆	36PSB1080MPa	m	299.13	338.00	
22	承压型组合囊舱抗浮锚杆	38PSB1080MPa	m	323.03	365.00	
23	承压型组合囊舱抗浮锚杆	38PSB1200MPa	m	328.34	371.00	
24	承压型组合囊舱抗浮锚杆	40PSB1080MPa	m	330.46	373.40	
淮北市装配式建筑构件价格						
1	预制混凝土柱	含钢量235kg/m³	m³	3024.05	3417.00	
2	预制混凝土梁	含钢量180kg/m³	m³	2904.57	3282.00	

淮北市2025年12月补充材料信息价						
序号	材料名称	材 料 规 格	单位	除税价（元）	含税价（元）	备 注
3	预制混凝土楼梯	含钢量110kg/m³	m³	2501.90	2827.00	
4	预制混凝土外墙板	含钢量100kg/m³	m³	2412.51	2726.00	
5	预制混凝土叠合楼板	含钢量140kg/m³	m³	2396.58	2708.00	
6	预制混凝土空调板	含钢量120kg/m³	m³	2543.49	2874.00	
7	预制混凝土阳台	含钢量150kg/m³	m³	2752.35	3110.00	
8	预制混凝土夹心保温外墙板	含钢量85kg/m³	m³	2567.39	2901.00	
9	预制混凝土外挂墙板	含钢量85kg/m³	m³	2542.61	2873.00	1、装饰面若为瓷砖饰面，每平方增加125元，不含瓷砖费； 2、装饰面若为石饰面，每平方增加380元，不含石材费； 3、瓷砖及石材材料费根据设计要求另行计入
10	预应力混凝土 钢管桁架叠合板	PKⅢ板	m2	190.28	215.00	备注：叠合板厚度35mm，跨度2米以下钢筋含量：2.23kg/㎡ 跨度2-4米钢筋含量：2.2kg/㎡ 跨度4米以上钢筋含量：2.1kg/㎡
11	中空钢网内模轻质墙体(保温隔热型)	200mm	m2	389.40	440.00	
12	中空钢网内模轻质墙体(保温隔热型)	120mm	m2	264.62	299.00	

HRB635 高强螺纹钢价格参考信息

序号	材料名称	材料规格	计量单位	含进项税价格（元）	不含进项税价格（元）
1	螺纹钢	HG6/C Φ6	t	6600.00	5841.00
2	螺纹钢	HG6/C Φ8	t	6440.00	5699.40
3	螺纹钢	HG6/C Φ10	t	6440.00	5699.40
4	螺纹钢	HG6/C Φ12	t	6360.00	5628.60
5	螺纹钢	HG6/C Φ14	t	6260.00	5540.10
6	螺纹钢抗震	HG6/C/E Φ16-Φ25	t	6190.00	5478.15
7	螺纹钢抗震	HG6/C/E Φ28-Φ32	t	6320.00	5593.20
8	螺纹钢	HRB635 Φ6	t	6600.00	5841.00
9	螺纹钢	HRB635 Φ8	t	6440.00	5699.40
10	螺纹钢	HRB635 Φ10	t	6440.00	5699.40
11	螺纹钢	HRB635 Φ12	t	6360.00	5628.60
12	螺纹钢	HRB635 Φ14	t	6260.00	5540.10
13	螺纹钢抗震	HRB635 Φ16-Φ25	t	6190.00	5478.15
14	螺纹钢抗震	HRB635 Φ25 以上	t	6320.00	5593.20

材料说明	材料简介：635MPa 级热轧带肋高强钢筋是新一代建筑用钢，与 HRB400 钢筋相比，具有强度高，延伸性好，抗震性优，安全储备大，混凝土振捣易，防腐蚀性更佳，综合成本低，施工简便等优点，替代 HRB400 普通钢筋可节省 29%--35%的用钢量，极大的提高了高强钢筋应用的性价比。
	产品标准：635MPa 级热轧带肋高强钢筋《QB34/WX J02021-2022》
	主要性能指标：屈服强度--635MPa，抗拉强度设计值--550N/mm2,抗压强度设计值--550N/mm2，最大力下总伸长率--HRB635/HRB635E--7.5%/9.0%。

淮北市某厂房工程

<table>
<tr><td colspan="4">一、工程概况与特征</td></tr>
<tr><td colspan="4">工 程 概 况</td></tr>
<tr><td>建筑面积</td><td>30223m²</td><td>结构类型</td><td>框架结构</td></tr>
<tr><td>层　　数</td><td>6 层</td><td>开竣工日期</td><td></td></tr>
<tr><td>计价模式</td><td>清单计价</td><td>造价类型</td><td>控制价</td></tr>
<tr><td>工程造价（元）</td><td colspan="3">69909655.67 元</td></tr>
<tr><td>计价依据</td><td colspan="3">2018 版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》
2018 版《安徽省建设工程（建筑工程、装饰装修、安装工程）计价定额》</td></tr>
<tr><td colspan="4">工 程 特 征</td></tr>
<tr><td>土建工程</td><td colspan="3">墙体：墙体为 200mm 厚煤矸石空心砖；
保温：屋面保温为 50 厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板；
门窗：门为木质夹板门、钢质防火门、断热铝合金隔热型材 6 中透光 Low-E+12A+690 系、铝合金百叶窗；
基础：PHC 桩+独立基础；
主体：基础为 C40 商品砼，1-2 层柱为 C45 商品砼、3-4 层柱为 C40 商品砼、其余层柱为 C35 商品砼，梁板均为 C30 商品砼，其他构件 C25 商品砼。</td></tr>
<tr><td>装饰装修工程</td><td colspan="3">楼地面：混凝土地面+密封固化剂；
内墙面：普通抹灰、内墙无机涂料；
外墙面：外墙真石漆。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">安装工程</td><td>电气工程</td><td colspan="2">暗敷钢管、塑料穿线管，动力桥架，铜芯塑料线，电力电缆，普通和应急照明灯具，配电箱，防雷接地</td></tr>
<tr><td>给排水工程</td><td colspan="2">给水 PSP 钢塑复合压力管，排水埋地钢丝骨架复合管，地上 UPVC 塑料管，压力排水镀锌钢管、不锈钢管，洗脸盆、坐便器等卫生洁具，潜污泵</td></tr>
<tr><td>建筑智能化、安防工程</td><td colspan="2">暗敷钢管穿线管，计算机电缆、能耗监控模块、防雷监控模块</td></tr>
<tr><td>暖通工程</td><td colspan="2">铝箔柔性风管，边墙及吸顶通风设备，柜式离心风机，镀锌钢板风管，风口风阀</td></tr>
<tr><td>消防工程</td><td colspan="2">消火栓、喷淋镀锌钢管管道，火灾自动报警暗敷钢管，铜芯塑料线，报警联动器具，七氟丙烷灭火系统</td></tr>
<tr><td>其他安装工程</td><td colspan="2">电梯、抗震支架、措施及其他辅助内容</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

二、主要平方米经济指标

项目名称	造价（元）	建筑面积（m²）	单位价格（元/m²）	占总造价比例（%）
	①	②	③=①/②	④=①/总造价
总造价	69909655.67	30223	2313.11	100.00
(一)土建工程	60592414.99	30223	2004.83	86.67
1.人工费	8267671.90		273.55	13.64
2.材料费	39900152.03		1320.18	65.85
3.机械费	1724081.91		57.04	2.85
4.不可竞争费	2033764.82		67.29	3.36
5.其他费用				
(二)装饰装修工程				
1.人工费				
2.材料费				
3.机械费				
4.规费				
5.其他费用				
(三)安装工程	9317240.68		308.28	13.33
1.电气工程	4992251.94		165.18	7.14
2.给排水工程	628704.97		20.8	0.90
3.建筑智能化、安防	70101.96		2.32	0.10
4.暖通工程	920405.74		30.45	1.32
5.消防工程	2427017.59		80.3	3.47
6.其他安装工程	278758.48		9.22	0.40

三、人工及主要用料消耗指标

工料名称	单位	数量	平米指标	工料名称	单位	数量	平米指标
人工	工日	71137.7	2.35	窗	m²	3839.31	0.13
钢材	T	2333.76	0.08	门	m²	617.43	0.02
水泥	T	112.21	0.01	外墙真石漆	m²	10712	0.35
空心砖 240×200×115	百块	3087.21	0.10	防水卷材	m²	7220.06	0.24
空心砖 240×115×100	百块	913.62	0.03	预拌砂浆	m³	1361.84	0.05
实心标准砖	百块	396.23	0.01	商品砼	m³	18224.7	0.60
管材（给水）	m	1312.39	0.04	砂	T	553.62	0.02
管材（排水）	m	2155.01	0.07	电线	m	80234.2	2.65
线管	m	19159.6	0.63	电缆	m	8197.53	0.27

淮北市某住宅楼 工程

<table>
<tr><td colspan="4">一、工程概况与特征</td></tr>
<tr><td colspan="4">工 程 概 况</td></tr>
<tr><td>建筑面积</td><td>8331.02m2</td><td>结构类型</td><td>剪力墙结构</td></tr>
<tr><td>层　　数</td><td>17 层</td><td>开竣工日期</td><td></td></tr>
<tr><td>计价模式</td><td>清单计价</td><td>造价类型</td><td>控制价</td></tr>
<tr><td>工程造价（元）</td><td colspan="3">17763150.91 元</td></tr>
<tr><td>计价依据</td><td colspan="3">2018 版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》
2018 版《安徽省建设工程（建筑工程、装饰装修、安装工程）计价定额》
淮北市 2024 年第 5 期</td></tr>
<tr><td colspan="4">工 程 特 征</td></tr>
<tr><td>土建工程</td><td colspan="3">墙体：200mm 厚非承重煤矸石多孔砖；
保温：屋面保温为 80 厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温；
防水：屋面 2 道 SBS 高聚物沥青卷材防水+1.5 厚 JS 防水涂料、细石混凝土刚性层；
门窗：成品钢质防盗门、钢质防火门，断桥隔热铝合金中空玻璃平开窗；
基础：CFG 桩，筏板基础；
主体：基础为 C35 商品砼，基础至三层顶柱 C35 商品砼，其余柱 C30 商品砼，基础层顶梁板为 C35 商品砼，其余梁、板均为 C30 商品砼，其他构件 C25 商品砼。
砌体抹灰：均采用预拌砂浆。</td></tr>
<tr><td>装饰装修工程</td><td colspan="3">楼地面：水泥砂浆面层；公共部位地砖，厨卫间防水。
天棚：批腻子，卫生间天棚防水。
内墙面：普通抹灰、内墙批腻子，公共部位无机防火涂料。
外墙面：20mm 厚真空板保温、外墙真石漆面层。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">安装工程</td><td>电气工程</td><td colspan="2">暗敷钢管、JDG 线管，铜芯塑料线，普通照明灯具</td></tr>
<tr><td>给排水工程</td><td colspan="2">给水 PPR 管，排水 UPVC 塑料管、含抗震支架</td></tr>
<tr><td>建筑智能化、安防工程</td><td colspan="2">暗敷钢管、JDG 穿线管，射频同轴电缆、双绞线缆</td></tr>
<tr><td>暖通工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>消防工程</td><td colspan="2">镀锌钢管、消火栓、喷淋管道、含抗震支架</td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

二、主要平方米经济指标

项目名称	造价（元）	建筑面积（m²）	单位价格(元/m²)	占总造价比例（%）
	①	②	③=①/②	④=①/总造价
总造价	17763150.91	8331.02	2132.17	100.00
(一)土建工程	15381978.78	8331.02	1846.35	86.59
1.人工费	3437795.40		412.65	19.35
2.材料费	9271342.23		1112.87	52.19
3.机械费	561177.51		67.36	3.16
4.不可竞争费	623743.47		74.87	3.51
5.其他费用	1487920.17		178.60	8.38
(二)装饰装修工程				
1.人工费				
2.材料费				
3.机械费				
4.规费				
5.其他费用				
(三)安装工程	2381172.13		285.82	13.41
1.电气	905831.80		108.73	5.10
2.给排水	460455.48		55.27	2.59
3.建筑智能化、安防	411219.15		49.36	2.32
4.消防	603665.71		72.46	3.40

三、人工及主要用料消耗指标

工料名称	单位	数量	平米指标	工料名称	单位	数量	平米指标
人工	工日	24659.82	2.96	窗	m²	833.10	0.10
钢材	T	416.55	0.05	门	m²	749.79	0.09
水泥	T	166.62	0.02	外墙真石漆	m²	10080.53	1.21
木材	m³	83.31	0.01	防水卷材	m²	2915.86	0.35
多孔砖	百块	3332.4	0.40	预拌砂浆	m³	1166.34	0.14
商品砼	m³	4665.37	0.56	砂	T	166.62	0.02
管材（给水）	m	4165.51	0.50	碎石	T	249.93	0.03
管材（排水）	m	2915.86	0.35	电线	m	74146.08	8.90

淮北市濉溪县某住宅楼工程

<table>
<tr><td colspan="4">一、工程概况与特征</td></tr>
<tr><td colspan="4">工 程 概 况</td></tr>
<tr><td>建筑面积</td><td>6046.12 ㎡</td><td>结构类型</td><td>框架-剪力墙结构</td></tr>
<tr><td>层　　数</td><td>地上 11 层，地下一层</td><td>开竣工日期</td><td>2019 年 6 月-2020 年 8 月</td></tr>
<tr><td>计价模式</td><td>清单计价</td><td>造价类型</td><td>结算</td></tr>
<tr><td>工程造价（元）</td><td colspan="3">12824126.04 元</td></tr>
<tr><td>计价依据</td><td colspan="3">安徽省建设工程工程量清单计价规范 DBJ34/T-206-2005;
安徽省 2005 年《安徽省建筑工程消耗量定额》营改增;
淮北市 2019 年 6 月-2020 年 8 月</td></tr>
<tr><td colspan="4">工 程 特 征</td></tr>
<tr><td>土建工程</td><td colspan="3">基础：C30 抗渗满堂基础
主体：墙、梁板柱 C30，二次结构 C25;
墙体：建筑室内地坪以下砖为 MU10 烧结普通煤矸砖，正负零以上填充墙体为 200 厚烧结煤矸石空心砖;
屋面：平屋面 40 厚 C20 混凝土;
保温：外墙保温层 15 厚保温胶泥、屋面 60 厚挤塑聚苯板(燃烧性能等级为不低于 B1 级);
防水:屋面 1.5 厚合成高分子防水涂+1.5 厚 PET 自粘防水卷材、厨卫地面 1.8mm 聚合物水泥基防水涂料;
门窗：乙级防火门兼钢制防盗保温入户门、钢质防火门、5+9A+5 玻璃断热铝中空玻璃。</td></tr>
<tr><td>装饰装修工程</td><td colspan="3">内墙装饰：楼梯间及公共部位乳胶漆墙面，其他内墙抹灰面;
外墙装饰：保温层上真石漆;
楼地面：前室、门厅花岗岩面层，一层楼梯间地砖面层，其余水泥砂浆地面。
天　棚：公共部分乳胶漆，其他为批腻子。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">安装工程</td><td>电气工程</td><td colspan="2">配电系统，照明系统，防雷、接地系统，网络配线系统，单元电话系统、有线电视系统</td></tr>
<tr><td>给排水工程</td><td colspan="2">室内给水管、排水管、卫生器具及其管道附件。</td></tr>
<tr><td>楼宇对讲</td><td colspan="2">楼宇对讲系统。</td></tr>
<tr><td>暖通工程</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>消防工程</td><td colspan="2">火灾自动报警、消火栓、喷淋管道、抗震支架</td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

二、主要平方米经济指标

项目名称	造价（元）	建筑面积（m²）	单位价格（元/m²）	占总造价比例（%）
	①	②	③=①/②	④=①/总造价
总造价	12824126.04	6046.12	2121.05	100
(一)土建装饰工程	11515281.37	6046.12	1904.57	89.79
1.人工费	1658011.99		274.23	12.93
2.材料费	7749272.63		1281.69	60.43
3.机械费	327796.28		54.22	2.56
4.不可竞争费	406725.86		67.27	3.17
5.其他费用	1373474.59		227.17	10.71
(二)装饰装修工程				
1.人工费				
2.材料费				
3.机械费				
4.不可竞争费				
5.其他费用				
(三)安装工程	1308844.67		216.48	10.21
1.电气	813839.08		134.61	6.35
2.给排水	270620.43		44.76	2.11
3.楼宇对讲	52867.40		8.74	0.41
4.消防	171517.77		28.37	1.34

三、人工及主要用料消耗指标

工料名称	单位	数量	平米指标	工料名称	单位	数量	平米指标
人工	工日	28246.24	4.67	电线	m	51576.65	8.53
钢材	T	394.99	0.06	电缆	m	3362.41	0.56
水泥	T	388.68	0.06	砂	T	1142.89	0.19
木材	m³	26.71	0.01	商品砼	m³	3333.69	0.55
机砖	百块	118.13	0.02	窗	m²	1276.86	0.21
空心砖	百块	1162.89	0.19	门	m²	262.28	0.04
管材(给水)	m	1924.34	0.32	防水卷材	m²	2420.40	0.40
管材(排水)	m	2076.38	0.34	真石漆	kg	32463.98	5.37

濉芜现代产业园双创孵化园建设项目*#楼 工程

<table>
<tr><td colspan="4">一、工程概况与特征</td></tr>
<tr><td colspan="4">工 程 概 况</td></tr>
<tr><td>建筑面积</td><td>12786.6</td><td>结构类型</td><td>框架结构</td></tr>
<tr><td>层　　数</td><td>十一层</td><td>开竣工日期</td><td></td></tr>
<tr><td>计价模式</td><td>综合单价</td><td>造价类型</td><td>控制价</td></tr>
<tr><td>工程造价（元）</td><td colspan="3">26078419.96</td></tr>
<tr><td>计价依据</td><td colspan="3">2018 版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》，2018 版《安徽省建设工程（建筑工程、装饰装修、安装工程）计价定额》</td></tr>
<tr><td colspan="4">工 程 特 征</td></tr>
<tr><td>土建工程</td><td colspan="3">墙体：200 厚煤矸石烧结空心砖
保温：保温胶泥
门窗：铝合金门窗；
基础：钢筋砼筏板基础。</td></tr>
<tr><td>装饰装修工程</td><td colspan="3">外墙 15 厚保温胶泥保温、2 厚专用柔性抗裂防水腻子、弹性封闭底漆、外墙建筑反射隔热涂料；屋面 40 厚 C20 细石混凝土保护层、10 厚低强度等级砂浆隔离层、90 厚挤塑聚苯板、1.5mm 高分子防水卷材 2 道、20 厚 1:3 水泥砂浆找平层、最薄处 30mm 泡沫混凝土找坡、1：2 聚氨酯防水涂料隔汽层、20 厚 1:3 水泥砂浆找平层；内墙面除卫生间用 JSII 型 1.5mm 防水涂料，其余为水泥砂浆抹灰、乳胶漆面层；天棚批腻子两遍、刷内墙涂料。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">安装工程</td><td>电气工程</td><td colspan="2">电气设备安装，防雷接地</td></tr>
<tr><td>给排水工程</td><td colspan="2">给水，排水</td></tr>
<tr><td>暖通工程</td><td colspan="2">通风工程</td></tr>
<tr><td>消防工程</td><td colspan="2">消防管道</td></tr>
<tr><td>泵房类安装工程</td><td colspan="2">泵房类安装工程</td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

二、主要平方米经济指标

项目名称	造价（元）	建筑面积(m²)	单位价格（元/m²）	占总造价比例（%）
	①	②	③=①/②	④=①/总造价
总造价	26078419.96	12786.6	2039.51	100.00
(一)土建工程	22944625.46	12786.6	1794.43	87.98
1.人工费	4377552.56		342.35	16.79
2.材料费	14565042.85		1139.09	55.85
3.机械费	337997.45		26.43	1.3
4.措施项目费	160126.6		12.52	0.61
5.其他费用	3503906		274.03	13.44
(二)装饰装修工程				
1.人工费				
2.材料费				
3.机械费				
4.规费				
5.其他费用				
(三)安装工程	3133794.5		245.08	12.02
1.电气	1059784.46		82.88	4.06
2.给排水	707690.61		55.35	2.71
3.暖通	57120.66		4.47	0.22
4.消防	1087739.54		85.07	4.17
5.抗震支吊架工程	114683.22		8.97	0.44
6.泵房类安装工程	106776.01		8.35	0.41

三、人工及主要用料消耗指标

工料名称	单位	数量	平米指标	工料名称	单位	数量	平米指标
人工	工日	32045.99	2.51	水泥	T	181.55	0.01
商品砼	m³	5981.81	0.47	标准砖	百块	5553.98	0.43
钢筋	T	727.25	0.06	中粗砂	T	129.65	0.01
防水卷材	m²	2959.64	0.23	电线	m	85990.27	6.73
桥架	m	1965.86	0.15	钢管	m	11288.66	0.88
塑料管	m	8193.9	0.64	刚性阻燃管	m	21127.07	1.65

淮北市烈山区某厂房工程

<table>
<tr><td colspan="4">一、工程概况与特征</td></tr>
<tr><td colspan="4">工 程 概 况</td></tr>
<tr><td>建筑面积</td><td>9022.56m²</td><td>结构类型</td><td>框架结构</td></tr>
<tr><td>层　　数</td><td>3 层</td><td>开竣工日期</td><td>2022.3-2023.3</td></tr>
<tr><td>计价模式</td><td>清单计价</td><td>造价类型</td><td>工程结算价</td></tr>
<tr><td>工程造价（元）</td><td colspan="3">14193866.47 元</td></tr>
<tr><td>计价依据</td><td colspan="3">2018 版（修订版）《安徽省建设工程工程量清单计价办法》
2018 版（修订版）《安徽省建设工程（建筑工程、装饰装修、安装工程）计价定额》</td></tr>
<tr><td colspan="4">工 程 特 征</td></tr>
<tr><td>土建工程</td><td colspan="3">墙体：内外墙均为 200mm 厚 MU7.5 烧结煤矸石空心砖，Mb5.0 水泥砂浆（预拌）砌筑；
保温：上人屋面保温为挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)(45.0mm)，不上人屋面保温为水泥膨胀珍珠岩找坡层（结构找坡 3%），外墙无保温
防水：屋面 3+3 厚 SBS 聚酯胎防水卷材,四周沿墙上翻 500，细石混凝土刚性层；卫生间为 1.5 厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层；外墙防水砂浆；
门窗：防火卷帘门，乙级防火门，金属门铝合金窗；
基础：C30 混凝土独立基础承台；
主体：柱、梁、板、墙均为 C30 商品砼，其他构件 C25 商品砼。</td></tr>
<tr><td>装饰装修工程</td><td colspan="3">楼地面：一层细石混凝土地坪，二层三层结构板（面层后期二次装修）；
天棚：批腻子、喷乳胶漆；
内墙面：普通抹灰、批腻子，喷乳胶漆；
外墙面：普通抹灰、外墙真石漆（无保温）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">安装工程</td><td>强电工程</td><td colspan="2">暗敷钢管、塑料穿线管，铜芯塑料线，普通照明灯具、防雷接地、配电箱</td></tr>
<tr><td>给排水工程</td><td colspan="2">给水 PPR 管，排水 UPVC 塑料管，</td></tr>
<tr><td>弱电工程</td><td colspan="2">暗敷钢管、塑料穿线管</td></tr>
<tr><td>暖通工程</td><td colspan="2">镀锌钢板风管、风机</td></tr>
<tr><td>消防工程</td><td colspan="2">镀锌钢管、消火栓、喷淋管道、自动报警系统</td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

二、主要平方米经济指标

项目名称	造价（元）	建筑面积（m²）	单位价格（元/m²）	占总造价比例（%）
	①	②	③=①/②	④=①/总造价
总造价	14193866.47	9022.56	1573.15	100.00
(一)土建工程	12764553.19	9022.56	1414.74	89.9
1.人工费	2202425.65		244.1	15.68
2.材料费	8040587.49		891.16	57.26
3.机械费	392200.67		43.47	2.79
4.不可竞争费	468355.28		51.91	3.34
5、其他	1660721.36		184.06	11.83
(二)装饰装修工程				
1.人工费				
2.材料费				
3.机械费				
4.规费				
5.其他费用				
(三)安装工程	1429313.28		158.41	10.10
1.强电	389178.53		43.13	2.74
2.给排水	42127.94		4.67	0.3
3.弱电	16,630.26		1.84	0.12
4.消防	623408.51		69.09	4.39
5.通风系统	357968.03		39.67	2.52

三、人工及主要用料消耗指标

工料名称	单位	数量	平米指标	工料名称	单位	数量	平米指标
人工	工日	13938.6	1.55	窗	m²	1629.81	0.18
钢材	T	507.12	0.06	门	m²	316.3	0.04
水泥	T	81.54	0.01	外墙真石漆	m²	3066	0.34
砂	T	281.53	0.03	防水卷材	m²	8100	0.90
水泥基	kg	1304	0.15	预拌砂浆	m³	520.34	0.06
砖	百块	1104.99	0.12	商品砼	m³	5678.83	0.63
复合木模板	m²	5036.9	0.56	碎石	T	1048.64	0.12
聚苯保温板	m³	145.99	0.02	管材（排水）	m	559.01	0.06
管材（给水）	m	248.27	0.03	电线	m	25820.5	2.86

安徽省成睿绿色新型环保建材有限公司

安徽省成睿绿色新型环保建材有限公司位于淮北市烈山区烈山区经济开发区谷山路 1号，占地 60 亩。搅拌站设有 2 条 3 立方米进口的仕高玛主机、致美操作系统的全电脑控制的自动化强制式混凝土生产线，生产能力达到 360 立方米/小时，配备拖泵 3 辆，汽车泵 4 辆和 36 辆装备了 GPS 卫星定位跟踪监控调度系统的混凝土搅拌车，可按客户的要求迅速及时地将客户所需的砼运抵施工现场。

建有标准的试验室，配备全套国内先进水平的试验检测设备，专职试验人员均具有相应的资质，特聘国家级资深混凝土专家为技术总监，具有雄厚的技术力量。已取得安徽省建设厅颁发的预拌干混砂浆与预拌商品混凝土资质证书，可承担 C60 及以下等级的普通混凝土和有特殊要求的混凝土，实施全天候生产，能满足不同用户、不同建（构）筑物的需要。

我公司恪守“优质产品，优质服务”的经营宗旨和“以人为本，诚信学勤，品质领先，发展创新”的经营理念，采用先进的生产设备，配置专业的技术管理人才，使用优质的原材料和科学的配合比，运用先进的管理手段，致力为客户提供优质的产品，优质的服务。

我公司真诚的期盼与社会各界携手合作，共同发展!

序 号	型号与强度等级	单价（元/m3）	备　　注
1	泵送型 C15	570.00	地址：淮北市烈山区烈山区经济开发区经济开发区谷山路 1 号 办公电话：0561-7062999 联系人： 张树兵：　15357802999 吴法军：　18956129885
2	泵送型 C20	580.00	
3	泵送型 C25	590.00	
4	泵送型 C30	600.00	
5	泵送型 C35	630.00	
6	泵送型 C40	660.00	
7	泵送型 C45	690.00	
8	泵送型 C50	720.00	

注：非泵送型混凝土各减少 10 元/m^3。 泵送费用：拖泵 25 元/m^3，臂泵 35 元/m^3。添加剂：抗渗 P_6：20 元/m^3、P_8：30 元/m^3 、P_{12}：90 元/m^3 抗冻 20 元/m^3、 抗裂 20 元/m^3\、早强 20 元/m^3、微膨胀 20 元/m^3 。同级别细石混凝土加 20 元/m^3 。本价格为当月执行。

淮北鑫武工贸有限公司

淮北鑫武工贸有限公司坐落在淮北市杜集经济开发区内 202 省道以东山河沟以西，占地面积 60 余亩，为淮北市杜集区重点项目之一，受到市、区政府及有关部门的大力支持。公司总投资约 6180 万元人民币，主要生产 C10~C60 各强度等级及有特殊需求的混凝土。

目前公司建有三台国内最先进全自动微机控制的混凝土生产线，年产混凝土约 70 余万方。拥有汽车泵 5 辆，拖泵 4 辆，42 辆混凝土搅拌车全部配备了 GPS 卫星定位跟踪监控系统，可按客户需求调度搅拌车及时将砼运到施工现场。

本公司拥有一批高技术人才和具有现代化标准的实验室，特聘资深混凝土专家，高级工程师为技术总监，约 15 人的技术团队运用科学、先进、准确的检测手段严格确保混凝土质量。

“靠信誉开拓市场，靠品质占领市场”是我公司的经营理念及发展理念，努力完善做好售前、售中、售后的服务理念。以我们的诚信赢得您的信赖。

<table>
<tr><th>序 号</th><th>型 号</th><th>备 注</th></tr>
<tr><td>1</td><td>C15</td><td rowspan="10">地址：淮北市杜集经济开发区内 202 省道以东山河沟以西

电话： 0561-3910011
0561-3910090

联系人：徐 建 18956171689</td></tr>
<tr><td>2</td><td>C 20</td></tr>
<tr><td>3</td><td>C 25</td></tr>
<tr><td>4</td><td>C 30</td></tr>
<tr><td>5</td><td>C 35</td></tr>
<tr><td>6</td><td>C 40</td></tr>
<tr><td>7</td><td>C 45</td></tr>
<tr><td>8</td><td>C 50</td></tr>
<tr><td>9</td><td>C 55</td></tr>
<tr><td>10</td><td>C 60</td></tr>
<tr><td colspan="3">注：泵送费用：拖泵另加 20 元/m^3，臂泵另加 25 元/m^3，同级别细石砼另加 15 元/m^3，抗渗 P6 另加 20 元/m^3，抗渗 P8 另加 30 元/m^3，抗冻另加 20 元/m^3，抗裂另加 20 元/m^3，早强另加 15 元/m^3。此价格仅作为参考单价。</td></tr>
</table>

淮北龙旺实业有限公司

淮北龙旺实业有限公司坐落于高速出口汽车城西南 500 米处，是 2003 年由淮北市政府引进的外商投资项目，于 2003 年 9 月 26 日正式注册成立，固定资产投资达 5000 万元人民币。公司占地面积 100 多亩。本公司原有两条 SK120 生产线和三条三一 180 生产线，现已通过技术改造升级为 5 条三一 180 生产线，年产能力已达 160 万 m³。公司备有搅拌车 50 余辆，46 米至 63 米汽车泵共计 11 辆，多台车载泵及自备发电机、油库。设备功能先进，配置齐全，规模和产能均列淮北之首。本公司具备国内一流的砼监控检测试验室：长期聘请资深专家为技术总监，积极研发高品质、高性能的新型产品，不断推陈出新，满足市场需求。

本公司秉承“质量第一、服务第一”的经营理念，全力提供优质产品，全方位提供售前、售中、售后服务，扎扎实实塑造好“龙旺”品牌。

序号	型号与强度等级	序号	湿拌砂浆型号
1	C15	1	M5
2	C20	2	M7.5
3	C25	3	M10
4	C30	4	M15
5	C35	5	M20
6	C40	6	M25
7	C45	7	M30
8	C50	8	M40
9	C55		
10	C60		

备注：1、以上产品报价根据淮北工程造价信息价商议；

2、泵送费用：汽泵加 25 元/m³，拖泵加 18 元/m³，细石、膨胀、P6 加 15 元/m³，P8 为 20 元/m³，早强防冻加 10 元/m³,抗裂纤维 15 元/m³，钢纤维 150 元/m³。

3、有特殊要求的混凝土产品根据客户设计要求，价格面议。

地址：安徽省淮北市烈山区致富路 3 号

联系人：陈拥军　　联系电话：18056156001　　服务热线：0561-4082666

邮编：235025

安徽方圆混凝土有限公司

方圆混凝土有限公司，成立于 2007 年，注册资本 2500 万元。企业位于安徽省淮北市杜集区徐暨村行政区域内，年产能力 60 万方、砂浆生产能力 30 万方.公司资质为建筑业企业资质预拌混凝土.生产规模、综合效益、科研实力均居同行前列，2008 年被评为“绿色混凝土预拌专家”“全国混凝土行业优秀企业”等称号。企业本着“真心交朋友，踏实干事业”的经营理念，以诚信为本，十分注重品牌的创立和社会效应，面对激烈的市场竞争，努力树立企业形象，与客户精诚合作，携手共进。

产 品 价 格 明 细 表

序号	型号(普通/特种)	序号	湿拌砂浆型号
1	C15	1	湿拌砌筑砂浆 WM M5.0
2	C20	2	湿拌砌筑砂浆 WM M7.5
3	C25	3	湿拌砌筑砂浆 WM M10
4	C30	4	湿拌砌筑砂浆 WM M15
5	C35	5	湿拌抹灰砂浆 WP.M5.0
6	C40	6	湿拌抹灰砂浆 WP.M7.5
7	C45	7	湿拌抹灰砂浆 WP.M10
8	C50	8	湿拌抹灰砂浆 WP.M15
9	C55	9	湿拌地面砂浆 WS.M15
10	C60	10	湿拌地面砂浆 WS.M20
11	C65	11	湿拌砌筑砂浆 WM M5.0
12	C70	12	湿拌砌筑砂浆 WM M7.5
13	C75	13	湿拌砌筑砂浆 WM M10
14	C80	14	湿拌砌筑砂浆 WM M15
		15	湿拌抹灰砂浆 WP.M5.0
		16	湿拌抹灰砂浆 WP.M7.5
		17	湿拌抹灰砂浆 WP.M10
		18	湿拌抹灰砂浆 WP.M15

注：1.以上产品价格报价根据淮北工程造价商议。

2.泵送费用：拖泵另加 18 元/m3，汽泵另加 25 元/m3，同级别细石砼另加 15 元/m3，抗渗 P6 另加 15 元/m3，P8 另加 20 元/m3，膨胀抗裂另加 10 元/m3,纤维抗裂另加 40 元/m3,普通防冻另加 15 元/m3，高强防冻另加 25 元/m3。

3.有特殊要求的混凝土产品根据客户设计要求，价格面议。

地址：安徽省淮北市杜集区东山路相山水泥厂北 1000 米

联系电话：0561-3098888 18856171666

邮箱：2825208996@qq.com 微信公众号：fy3097777

扫码关注 价格优惠

四 惠 电 缆

安徽四惠电缆有限公司成立于 2008 年，是安徽电缆电线重点生产企业之一。公司位于安徽省淮北市高新区龙湖高新技术产业开发区龙翔路 6 号，注册资金贰仟万元，年生产能力 5.6 亿元，主要产品有 35KV 以下建筑电缆、电力电缆、环保电缆、计算机电缆、矿用电缆、合金电缆、特种电缆等，76 个系列、320 多个品种、9600 余种规格，公司拥有先进的生产设备和检测仪器，产品远销二十多个省、市和地区。

公司通过 ISO9001 质量体系认证，取得了国家强制性产品质量认证（CCC）和全国工业生产许可证，先后荣获“国家高新技术企业”、“安徽名牌产品、安徽著名商标、安徽质量奖”、“安徽工业精品”等荣誉称号。

公司将以“诚信、创新、共赢”的四惠精神，以优质的产品、优惠的价格、优良的服务与广大用户携手共进，共同发展。

型号/规格(BV)	100 米/元	型号/规格（YJV）	元/米	型号/规格（YJV22）	元/米
1.5	139.80	3*6+1*4	33.00	3*6+1*4	33.80
2.5	224.60	3*10+1*6	47.60	3*10+1*6	49.00
4	358.80	3*16+1*10	72.00	3*16+1*10	73.70
6	541.70	3*25+1*16	105.50	3*25+1*16	109.00
10	908.50	3*35+1*16	140.70	3*35+1*16	145.00
16	1492.70	3*50+1*25	200.90	3*50+1*25	206.00
25	2185.00	3*70+1*35	278.00	3*70+1*35	287.00
35	3507.50	3*95+1*50	378.00	3*95+1*50	389.00
50	4789.80	3*120+1*70	483.00	3*120+1*70	497.00
70	6616.00	3*150+1*70	585.00	3*150+1*70	603.00
95	9479.50	3*185+1*95	728.00	3*185+1*95	749.00
120	12230.00	3*240+1*120	938.00	3*240+1*120	966.90
185	16213.00	3*300+1*150	1386.00	3*300+1*150	1428.00
240	21366.00	3*400+1*150	1749.00	3*400+1*150	1802.00
注：阻燃上浮 5%；低烟无卤上浮 15%；耐火上浮 20%。					
联系人：陶经理 13965897676 电话：0561-2221188 2221199 公司地址：安徽省淮北市高新区龙湖高新技术产业开发区龙翔路 6 号					

庄 飞 电 缆

庄飞电缆有限公司成立于 2012 年，专业生产、加工、销售电线电缆，无氧铜丝、开关控制成套设备、电力电网设备的制造销售，注册资金壹亿零捌万圆整，主要产品有 35KV 以下建筑电缆、电力电缆、环保电缆、计算机电缆、特种电缆、矿物质绝缘电缆、YTTW、BTLY、TBTRZY、BTTZ、荣获安徽省专精特新企业、高新技术产品、重点工程推荐产品等几十项荣誉，2017 年经国家工商总局核准，晋升为国家级企业。

公司通过 ISO9001,ISO45001，ISO14001 管理体系认证，取得了国家工业生产许可证，国家产品质量（CCC）认证，荣获“安徽电缆商会会员单位”等荣誉称号。我公司将以质量第一、诚信共赢的精神，以优质的产品、优惠的价格、热忱的服务与广大用户携手共赢，共同发展。

规格型号（BV）	100 米 / 元	规格型号（YJV）	元 / 米	规格型号(BTTZ)	元 / 米
1.5mm2	138	3∗6＋1∗4	31	5*6	50
2.5mm2	222	3∗10＋1∗6	44	5*10	79
4mm2	320	3∗16＋1∗10	64	5*16	108
6mm2	525	3∗25＋1∗16	104	4*6	43
10mm2	906	3∗35＋1∗16	140	4*10	59
16mm2	1485	3∗50＋1∗25	201	4*16	91
25mm2	2180	3∗70＋1∗35	280	4*25	129
35mm2	3500	3∗95＋1∗50	380	1*16	29
50mm2	4780	3∗120＋1∗70	490	1*50	60
(YJV22)	元 / 米	3∗150＋1∗70	593	1*70	80
3∗6＋1∗4	32	3∗185＋1∗95	736	BTTRZ/TBTRZY	
3∗10＋1∗6	45	3∗240＋1∗120	956	5*10	62.5
3∗16＋1∗10	66	3∗300＋1∗150	1416	5*16	87
3∗25＋1∗16	106	3∗400＋1∗150	1785	4*25+1*16	123
3∗35＋1∗16	142	4∗6＋1∗4	31	4*35+1*16	156
3∗50＋1∗25	203	4∗10＋1∗6	44	3*25+1*16	101
3∗70＋1∗35	285	4∗16＋1∗10	69	3*35+1*16	128
3∗95＋1∗50	385	4∗25＋1∗16	99	4*25	108.5
3∗120＋1∗70	496	4∗35＋1∗16	136	(BTLY)	
3∗150＋1∗70	599	4∗50＋1∗25	182	5*6	32
3∗185＋1∗95	743	4∗70＋1∗35	259	5*10	49.5
3∗240＋1∗120	965	4∗95＋1∗50	356	5*16	72
3∗300＋1∗150	1430	4*120+1*70	448	3*25+1*16	83
3∗400＋1∗150	1803	4*150+1*70	539	4*25+1*16	103

注：阻燃上浮 5%；低烟无卤上浮 15%；耐火上浮 20%：铠装电缆上浮 5%。

全国服务热线：400-921-8807 / 18158910009 / 0561-4332215
地址：安徽省淮北市杜集区龙湖经济开发区龙湖工业园龙翔路 3 号。

淮北鼎丰混凝土有限公司

淮北鼎丰混凝土有限公司是皖北最大一家专业生产混凝土企业，成立于 2011 年 5 月，注册资金 2000 万元，占地面积 36000 多平方。

公司技术力量雄厚，设备先进，设施完善。主要生产、销售 C10-C60 强度的混凝土及有特殊要求的高强混凝土。现有全自动 HZS-180 型生产线 2 条，搅拌车 28 台、臂架泵 8 台、车载泵 6 台、标准化试验室 1 座、中高级专业技术人员 12 人（其中高级工程师 2 人、中级工程师 4 人、初级工程师 6 人），严格按照国家标准进行质量把控，确保质量。

公司秉承“以质量求生存、以信誉求发展、顾客至上、服务第一”的经营宗旨，全面推行现代化企业管理和全新的市场机制，以年产 60 万立方的混凝土为构建和谐淮北而不断进取。

序号	型号与强度等级	序号	湿拌砂浆型号
1	C15	1	M5
2	C20	2	M7.5
3	C25	3	M10
4	C30	4	M15
5	C35	5	M20
6	C40	6	M25
7	C45		
8	C50		

备注：

1、以上产品报价根据淮北工程造价信息价商议；

2、泵送费用：汽泵加 25 元/m³，拖泵加 18 元/m³，细石、膨胀、P6 加 15 元/m³，P8 为 20 元/m³，早强、防冻加 10 元/m³。（此价格仅作为参考单价。）

有特殊要求的混凝土产品根据客户设计要求，价格面议。

地　　址：淮北市濉溪县刘桥镇刘桥工业园区

联 系 人：庄文革（总经理）

手机号码：13909613129　　联系电话：0561-3306668

安徽卫士电力设备有限公司

安徽卫士电力设备有限公司坐落在淮北凤凰山经济开发区旁边，主要从事各种**电缆桥架、消防箱、配电箱等开发、销售。在激烈的市场竞争中，我们积极转变经营理念，大力推行现代化管理制度，并受到电力，冶金，化工，建筑等行业用户的好评。**

一直以来，我们以“团结进取、开拓创新”的精神，以“人无我有，人有我优”的宗旨，与众多建筑公司及商家合作，不断研发出新型具有活力的产品。

“售前当好参谋，售后搞好服务”是我们一贯服务宗旨，我们以客户为中心的服务理念和不断完善的售前、售后服务体系，为客户提供了增值服务，实现 了设计、销售、维护一条龙服务。

我们的产品以合理的价格，优良的产品质量及优良的售后服务，深受广大客户欢迎。价格合理，欢迎来电洽谈订购.

序号	材料名称	规 格	单 位	单价（元）	备 注
1	电缆桥架	50*50 厚 0.8	米	7.50	地址：安徽省淮北市相山区凤凰山经济开发区旁钟楼创业园。 电话：0561-3883523 联系人： 吕成 18356101122
2	电缆桥架	100*50 厚 0.8	米	10.50	
3	电缆桥架	100*100 厚 0.8	米	13.70	
4	电缆桥架	150*100 厚 1.0	米	19.80	
5	电缆桥架	200*100 厚 1.0	米	23.00	
6	电缆桥架	200*150 厚 1.0	米	27.00	
7	电缆桥架	300*100 厚 1.2	米	34.70	
8	电缆桥架	300*150 厚 1.2	米	39.00	
9	电缆桥架	400*100 厚 1.2	米	40.00	
10	电缆桥架	400*150 厚 1.5	米	55.50	
11	电缆桥架	400*200 厚 1.5	米	61.50	
12	消防箱	800*650*220 厚 0.8	台	89.00	
13	消防箱	1600*700*220 厚 1.0	台	210.00	
14	消防箱	1800*700*220 厚 1.0	台	220.00	
15	配电箱根据图纸、元器件要求另行报价。				

注：1.桥架材质为镀锌板喷防火灰，含连接片、连接线、螺丝、盖板。消防箱材质为优质冷轧板。
2.此价格仅作为参考单价，具体价格根据当时原材料价格。

淮北巨人新材料有限公司

淮北巨人新材料有限公司成立于2015年3月,坐落于杜集区滂汪工业园区发展路1号，占地 40 余亩，注册资本 2860 万元，是一家专门从事干混砂浆的研发、生产和销售的新型建材公司，具有年产 40 万吨干混砂浆的生产及供应能力。

公司主营产品为预拌干混砂浆，拥有 DM\DP\DS\DW 等系列产品，产品线齐全。专业技术人员依托标准化的实验室，应用行业领先的生产工艺，根据客户需求为客户设计符合国标及行业标准的各种干混砂浆，并对客户提供可靠的技术支持。各类技术工人持证上岗，严格按工艺流程及操作规程进行安全生产，运输车队在科学的调度下有条不紊的运行，保障及时供应到指定的施工地。提供性价比最高的产品，用心为客户创造价值，这是我们公司对一切客户做出的承诺，也是我司立足市场的根本，良好的信誉为我司赢得了众多合作伙伴的肯定。

淮北巨人新材料有限公司真诚期待与您的携手合作。

主 营 产 品

序号	材料名称	规格型号	执行标准	单位
1	干混砌筑砂浆	DM M5	GB/T 25181	m^3
2	干混砌筑砂浆	DM M7.5	GB/T 25181	m^3
3	干混砌筑砂浆	DM M10	GB/T 25181	m^3
4	干混抹灰砂浆	DP M5	GB/T 25181	m^3
5	干混抹灰砂浆	DP M7.5	GB/T 25181	m^3
6	干混抹灰砂浆	DP M10	GB/T 25181	m^3
7	干混抹灰砂浆	DP M15	GB/T 25181	m^3
8	干混抹灰砂浆	DP M20	GB/T 25181	m^3
9	干混地面砂浆	DS M15	GB/T 25181	m^3
10	干混地面砂浆	DS M20	GB/T 25181	m^3
11	干混普通防水砂浆	DW M15	GB/T 25181	m^3
12	干混普通防水砂浆	DW M20	GB/T 25181	m^3

联系电话：0561-3093777　　联系人：朱先生 13905613032

安徽科力达电气设备有限公司

安徽科力达电气设备有限公司成立于 2014 年，注册资金 5000 万元，是集研发、生产高低压智能配电柜、成套电气设备及箱式变电站为一体的高科技、创新型电气企业。

公司先后取得 ISO9001 质量体系认证，并获得了中国质量认证中心的产品认证，已获得 26 项专利证书。我公司为国家高新技术企业（安徽省股权托管交易中心科创板挂牌）、省级专精特新企业、科技型企业、创新型企业、省级研发中心、重合同守信用企业、淮北师范大学硕士研究生实践基地。

坚持以“服务促业务，以品质促品牌”，以“协作、共赢、创新、感恩”为纽带，以“准确、及时、方便、快捷”为服务准则，“包容、理解、尊重、共生”维系客户资源，真诚欢迎社会各界携手合作，认同加盟，共创辉煌！

10KV 系列	产品单价	0.4KV 系列	产品单价			电能质量系列	产品单价
KYN28-12A 计量柜	32000.00	常规箱变 30-50KVA	50000.00			APF 有源滤波系列	350 元/A
KYN28-12A 进线柜	52000.00	路灯箱变 30-50KVA	80000.00			SVG 无功补偿系列	320 元/KVAR
KYN28-12A 母线柜	38000.00	常规箱变 80-100KVA	70000.00			综合箱系列	产品单价
KYN28-12A 站用柜	72000.00	路灯箱变 80-100KVA	120000.00			80-100KVA	5000.00
消弧消谐控制柜	125000.00	常规箱变 125KVA	80000.00			125-160KVA	8000.00
过电压抑制(聚优）柜	140000.00	路灯箱变 125KVA	130000.00			200-250KVA	12000.00
KYN28-12A 馈线柜	50000.00	常规箱变 160KVA	90000.00			315-400KVA	14000.00
KYN28-12A 分段柜	51000.00	路灯箱变 160KVA	140000.00			电表箱系列	产品单价
KYN28-12A 隔离柜	29000.00	常规箱变 200KVA	105000.00			单相电表箱系列	240 元/表位
XGN15-12 计量柜	20000.00	路灯箱变 200KVA	150000.00			三相电表箱系列	350 元/表位
XGN15-12 进线柜	32000.00	250KVA 欧式箱变	150000.00			三箱类系列	产品单价
XGN15-12 母线柜	25000.00	315KVA 欧式箱变	165000.00			信通综合箱系列	2500.00
XGN15-12 馈线柜	29000.00	400KVA 欧式箱变	175000.00			电缆分支箱系列	3500.00
GTXGN-12 C 单元	18000.00	500KVA 欧式箱变	185000.00			动力配电柜系列	4500.00
GTXGN-12 PT 单元	16000.00	630KVA 欧式箱变	205000.00			双电源箱系列	2500.00
GTXGN-12 V 单元	22000.00	800KVA 欧式箱变	220000.00			户内配电箱系列	2000.00
SRM6-12 M 单元	20000.00	1000KVA 欧式箱变	250000.00			光伏系列	产品单价
SRM6-12 C 单元	17000.00	1250KVA 欧式箱变	270000.00			光伏并网柜系列	28000.00
SRM6-12 PT 单元	16000.00	1600KVA 欧式箱变	300000.00			光伏并网箱系列	3000.00
SRM6-12 F 单元	20000.00	2000KVA 欧式箱变	330000.00			光伏汇流箱系列	4000.00
SRM6-12 V 单元	23000.00	250KVA 低压进/补/出	18000.00	10000.00	9000.00	控制箱系列	产品单价
壁挂式直流屏 20AH	12000.00	400KVA 低压进/补/出	22000.00	14000.00	13000.00	风机控制箱系列	1000 元/路
壁挂式直流屏 40AH	22000.00	500KVA 低压进/补/出	28000.00	18000.00	16000.00	水泵控制箱系列	1000 元/路
落地式直流屏 65AH	35000.00	630KVA 低压进/补/出	30000.00	22000.00	19000.00	恒压供水制箱系列	按图报价
配电智能终端 DTU-12 路	55000.00	800KVA 低压进/补/出	35000.00	25000.00	22000.00	变频软启柜系列	按图报价
配电智能终端 DTU-16 路	65000.00	1000KVA 低压进/补/出	45000.00	28000.00	25000.00	母线系列	产品单价
SRM6-12 环网箱一进四出	185000.00	1250KVA 低压进/补/出	52000.00	32000.00	28000.00	10KV 母线系列	3.5 元/A
GTXGN-12 环网箱一进四出	225000.00	1600KVA 低压进/补/出	68000.00	38000.00	32000.00	0.4KV 母线系列	5.5 元/A
SRM6-12 环网箱二进四出	285000.00	2000KVA 低压进/补/出	90000.00	42000.00	35000.00	变压器列	产品单价
GTXGN-12 环网箱二进四出	320000.00	2500KVA 低压进/补/出	98000.00	50000.00	39000.00	S20/SCB14-NX2 变压器系列	另行报价

本公司生产销售各类变压器产品，代理销售长城、德力西、正泰电器各类高低压电器元件。

承接各类电力工程勘察、设计、电力工程施工、调试、试验、报验、变送电、设备维护等业务。

服务热线：15005618989 17356101280　　生产地址：安徽淮北龙湖开发区高新区龙翔路 2 号

安徽三谦装配式新材料科技有限公司

安徽三谦装配式新材料科技有限公司是一家从事轻质建筑材料制造与销售；保温材料制造与销售；隔热和隔音材料制造与销售；建筑材料、建筑金属配件、建筑装饰材料销售；涂料制造与销售。公司注册资金 5000 万元，成立于 2023 年 1 月 10 日。公司在墙板领域拥有专项专利，自主开发了复合墙板流水线生产设备，建成了日产 5000 平方米复合墙板生产线。

SQ 复合墙板分外维护墙体和内隔墙板，按照匀质板芯材导热系数等级(050 级、060 级、065 级)分为 I、II、III 三个系列。以模压匀质保温板为芯板，内叶及外叶双面涂覆厚度不小于 10mm 的抗裂砂浆夹有耐碱玻纤网布或热镀锌电焊网增强的复合抹面层，经养护、修边、开槽等工艺在工厂制成的具有保温、隔热、 隔声、防火、轻质功能的隔墙条板。

公司以“谦和、谦让、谦虚”的服务宗旨，以优质的产品、优良的服务，与大家携手共进、共同发展。

价 格 表

序号	名称\规格\单价	厚度 mm						备注
1	砂浆复合墙板	100	110	120	160	180	200	
2	内墙板（元/m2）	145	155	165	205	225	245	双面复合网格布
3	外墙板（元/m2）	185	205	225	285	325	365	双面复合钢筋网片和网格布

公司地址：安徽省淮北市杜集区石台智能制造产业园 9#10#

联系电话：15956139516

13905518759

安徽中冶淮海装配式建筑有限公司

安徽中冶淮海装配式建筑有限公司新型装配式混凝土建筑、装配式钢结构建筑及适用于房建、水利、交通、电力等多领域建设的低、多层装配式建筑部品部件的研发、设计、拆分、生产、安装。公司年产 15 万立方米装配式混凝土 PC 构件，包括叠合板、内墙板、楼梯等多种类型以及异形构件与小型预制构件，满足多样化建筑需求。同时，公司拥有两条商品砼生产线，可生产 C15-C60 各标号砼，年产约 50 万立方米。

公司特色产品包括预制箱涵、顶管、综合管廊、水利构件等，专为市政、水利等领域设计，有效缩短工期、节省资金，保障工程质量。同时，公司研发的中冶淮海装配式建筑砼（ tóng ）方体系是深入美丽乡村与乡村振兴领域的创新成果，实现工厂化预制与现场拼装，造价节省至少 1/3，且支持定制生产，广泛应用于各类建筑场景。凭借技术创新与研发实力，公司荣获多项专利与认证，致力于成为国内领先装配式建筑解决方案提供商，为客户提供高效、环保、经济的服务。

地址：淮北市杜集区经济开发区紫藤北路西侧

电话：0561-2100777

联系人：孙金岭 13856119822

公司更多信息请关注：

官方网站：http://ahzyhh.com/

安徽信杰工程项目管理有限公司

公司简介

安徽信杰工程项目管理有限公司成立于 2011 年 5 月，注册资金 200 万元，现有员工 30 余名，包括各类技术管理专业人才。公司架构科学完善，设有多个管理中心，并在政府采购网备案。业务涵盖招标采购、工程造价咨询、项目合同管理等，参与行业标准文件编制。公司遵循公开公平公正原则，严格执行相关法律法规，致力于成为全国工程项目管理行业的卓越品牌。

在全过程工程咨询领域，我们能够提供覆盖项目全周期所需的各类专业资格认证，并且积累了丰富的重大项目实施经验。无论项目位于何处，我们都有能力在全国范围内提供服务。

针对不同类型的委托任务，我们会指派持经验丰富的专业人士担任项目经理，同时组建一支完整的技术支持团队。确保每一项咨询服务的质量达到高标准要求。

企业资质

营业场所

工程案例

濉溪县 2018 年街巷整治工程

韩村镇党建广场、文化宣传长廊及法制广场建设项目

任集中学小学等三校维修

濉溪县河西棚户区安置房物业管理服务项目

任集中学小学等三校维修

业务咨询电话： 0561-3119528

公司办公地址：安徽省淮北市相山区黎苑路中泰国际花园 1 栋 2 单元南 30 米

联系人:杨先生 15055081068（微信同号）

安徽合众管业科技有限公司

安徽合众管业科技有限公司位于安徽省淮北市杜集区经济开发区腾飞路22号，是合众集团旗下一家专业化研发、生产和销售工矿用、燃气用、油田用、电力热力用、城镇基础设施用、民用、消防用、农村饮用水网用PVC管材、PE管材、钢丝骨架、钢塑复合管材和应用技术的高新技术企业。

合众集团与淮北阳光管业合并重组后成立了安徽合众管业科技有限公司，整合了双方优质资源，包括先进的生产设备、专业的技术团队以及完善的质量管理体系。公司成立于2004年，拥有丰富的行业经验和技术沉淀，尤其在工矿用、瓦斯、给排水、电力、石油、化工、城市基础设施等领域具有显著优势。

合众管业在资源整合后，进一步优化了生产流程，提升了产品质量，并扩大了产能。目前，公司塑料管道年产能达3000余吨，保温管、涂塑钢管、螺旋焊管年产能达5000余吨。公司还拥有多项专利技术，并通过了ISO9001国际质量管理体系认证、ISO4001环境管理体系认证、OSHA18001职业健康与安全管理体系认证等，确保了产品的高质量和高可靠性。

公司高度重视技术创新和人才培养，积极与国内外知名高校和科研机构建立合作关系。公司与中国科学院、中国矿业大学、安徽理工大学、安徽建筑大学、淮北师范大学等院校建立了产学研战略合作，共同开展管道材料、生产工艺和应用技术的研发。

PE给水管



PP-R冷热水管



排 水 管

HDPE双壁波纹管

电 力 管

埋地PVC-C电缆导管

电话：0561-2100088　　传真：0561-2100082

网址：www.ahhzgy.com　　邮箱：ahhzgykj@163.com

地址：安徽省淮北市杜集区经济开发区腾飞路22号

安徽合众管业科技有限公司

安徽合众管业 PE 给水管市场信息价										
外径	SDR26/0.6MPa		SDR21/0.8MPa		SDR17/1.0MPa		SDR13.6/1.25M		SDR11/1.6MPa	
	壁厚	含税单价元/米	壁厚	含税单价元/米	壁厚	含税单价元/米	壁厚	含税单价元/米	壁厚	含税单价元/米
20									2.0	2.7
25									2.3	3.9
32					2.3	5.1	2.4	5.3	3.1	6.5
40			2.3	6.5	2.4	6.8	3.0	8.3	3.7	10.1
50	2.3	8.2	2.4	8.6	3.0	10.6	3.7	12.9	4.6	15.7
63	2.5	11.4	3.0	13.5	3.8	16.9	4.7	20.6	5.8	24.9
75	2.9	15.7	3.6	19.3	4.5	23.8	5.6	29.2	6.8	34.8
90	3.5	22.7	4.3	27.7	5.4	34.3	6.7	41.9	8.2	49.3
110	4.2	33.3	5.3	41.6	6.6	51.2	8.1	61.9	10.0	73.4
125	4.8	42.4	6.0	52.4	7.4	63.9	9.2	78.2	11.4	95.1
140	5.4	53.4	6.7	65.6	8.3	80.3	10.3	98.1	12.7	118.7
160	6.2	70.0	7.7	86.1	9.5	105.0	11.8	128.4	14.6	155.9
180	6.9	87.7	8.6	108.3	10.7	133.0	13.3	162.8	16.4	197.1
200	7.7	108.8	9.6	134.2	11.9	164.4	14.7	200.1	18.2	243.0
225	8.6	136.7	10.8	169.9	13.4	208.2	16.6	254.1	20.5	307.9
250	9.6	169.5	11.9	208.1	14.8	255.7	18.4	313.0	22.7	379.0
280	10.7	211.6	13.4	262.4	16.6	321.1	20.6	392.5	25.4	475.0
315	12.1	269.2	15.0	330.5	18.7	406.9	23.2	497.2	28.6	601.6
355	13.6	341.0	16.9	419.7	21.1	517.4	26.1	630.5	32.2	763.4
400	15.3	432.3	19.1	534.3	23.7	655.0	29.4	800.2	36.3	969.6
450	17.2	546.7	21.5	676.6	26.7	830.1	33.1	1013.5	40.9	1228.9
500	19.1	674.6	23.9	835.7	29.7	1025.9	36.8	1251.9	45.4	1515.8
560	24.1	948.6	26.7	1045.8	33.2	1284.5	41.2	1569.8	50.8	1899.8
630	24.1	1072.5	30.0	1322.0	37.4	1627.8	46.3	1984.9	57.2	2406.4
710	27.2	1364.0	33.9	1683.3	42.1	2065.2	52.2	2521.9		
800	30.6	1729.2	38.1	2132.0	47.4	2620.0	58.8	3200.9		
标准《给水用聚乙烯（PE）管道系统第二部分：管材》GB/T13663.2-2018										
聚乙烯混合料分级：PE100										

电话：0561-2100088 传真：0561-2100082
网 址： www.ahhzgy.com 邮箱：ahhzgykj@163.com
地址：安徽省淮北市杜集区经济开发区腾飞路 22 号

淮北亚玖环保建材有限公司

安徽亚玖环保建材有限公司于2018年10月23日注册成立，注册资本陆仟捌佰万 元，占地约100余亩，厂房约1.5万平方米，总投资约1.2亿元。位于淮北市杜集经济开发区腾飞北路，交通便利。

公司主营产品：干混砂浆，石膏砂浆；商品混凝土；水泥稳定碎石；沥青混凝土；精品骨料、精品机制砂；电厂脱硫粉等。年产精品骨料150万吨；精品机制砂50万吨；干混砂浆30万吨；商品混凝土100万方；水泥稳定碎石120万吨；沥青混凝土30万吨；电厂脱硫粉10万吨。公司现已成为皖北仅此一家生产精品骨料、精品机制砂生产厂商。

“设备是产品的灵魂”，公司所有生产设备均采用国际、国内一线品牌---"日本寿研"和“南方路机“高端产品：破碎整形制砂机FCP300+LS-1030(1条生产线)；整体式沥青混合料搅拌站GLBR4000B(1条生产线)；V7-60干式制砂设备(1条生产线)；FB系列干混砂浆搅拌设备(1条生产线)；NS系列粉料处理设备(1条生产线)；WCB600水稳生产线(1条)；HLS-180商品混凝土搅拌设备(2条生产线)。致力打造绿色环保、高效节能、信息智能化于一体的现代化建材工厂。

地址：淮北市杜集经济开发区腾飞北路　　客服热线：0561-3085555
咨询电话：19356101052　　电子邮箱：yjhbjc@126.com