

2026 年淮北市重载交通路段病害整治工程

最 高 投 标 限 价

招 标 人: _____

(单位盖章)

造价咨询人: _____

(单位盖章)

2026 年 9 月 14 日

2026 年淮北市重载交通路段病害整治工程

最高投标限价

最高投标限价（小写）：566045.77

(大写): 伍拾陆万陆仟零肆拾伍元柒角柒分

招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编制人: _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2026 年 9 月 14 日

复核时间：2026 年 9 月 14 日

最高投标限价总说明

工程名称：2026 年淮北市重载交通路段病害整治工程

一、工程概况

工程地点：安徽省淮北市；

本工程招标范围：2026 年淮北市重载交通路段病害整治工程图纸范围内的市政工程等内容，具体详见工程量清单。

二、招标范围

招标范围：本项目整治路段位于 S238-东山路；

具体详见施工图和工程量清单，图纸做法与清单不符时，以清单为主。

三、编制依据

- 1、2026 年淮北市重载交通路段病害整治工程招标文件；
- 2、2026 年淮北市重载交通路段病害整治工程施工图设计文件；
- 3、2026 年淮北市重载交通路段病害整治工程招标工程量清单；
- 4、2026 年淮北市重载交通路段病害整治工程招标工程量清单、最高投标限价编制补疑；
- 5、2018 版安徽省建设工程计价依据及安徽省建设工程计价依据动态调整（第 2 期）。

四、采用的价格信息来源

- 1、主要材料价格：采用淮北市 2026 年第 7 月 建设工程材料市场信息价，信息价没有的材料、设备按照市场询价列入。
- 2、人工费执行《关于规范我省建设工程人工价格信息发布工作的通知》（建标【2021】46 号），人工费按照 155.72 元/工日 计入，其中定额人工费 140.00 元/工日 参与取费、取税，人工信息价相对于定额人工单价增加部分 15.72 元 只计取税金。

五、工程取费

- 1、本工程取费按“市政公用工程”取费标准中的费率计取。
- 2、本工程计价中不可竞争费执行安徽省建设工程计价依据动态调整（第 2 期）。

六、税率计算

本项目采用一般计税方法，其中增值税税率执行《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》（造价〔2019〕7 号），按照 9% 计算，建设工程造价=税前工程造价*（1+9%）。

七、其它说明

1、本工程暂列金额为 5 万元（伍万元整），计入在“2026 年淮北市重载交通路段病害整治工程”其他项目清单中。（含税，不另计税金）

2、金额（价格）均应以人民币表示。

3、建筑垃圾外运距离按 10KM 计入，运距综合考虑，投标人自行踏勘现场后确定，弃土场、弃土便道、便桥、弃土场平整、渣土费、道路保洁费等费用含在报价中。

4、建筑废料等中标人按规定自行处置，建筑废料及夜间施工费用投标人在投标报价中自行综合考虑，不再另行记取。

5、路面接缝处热油封缝处理的费用在投标报价中自行考虑。

D.1 建设项目最高投标限价汇总表

工程名称：2026年淮北市重载交通路段病害整治工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)	
			暂估价	不可竞争费
1	2026年淮北市重载交通路段病害整治工程	566045.77		15342.32
合计		566045.77		15342.32

说明：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

D.2 单项工程最高投标限价汇总表

工程名称：2026年淮北市重载交通路段病害整治工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)	
			暂估价	不可竞争费
1	2026年淮北市重载交通路段病害整治工程	566045.77		15342.32
合计		566045.77		15342.32

说明：本表适用于单项工程最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

D.3 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：2026年淮北市重载交通路段病害整治工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中：材料、设备暂估价（元）
1	分部分项工程费	455127.25	
1.1	拆除工程	52603.15	
1.2	路面结构（二层做法）	145756.42	
1.3	路面结构（三层做法）	206970.95	
1.4	基层整体补强	32531.12	
1.5	其他	17265.61	
2	措施项目费	2104.67	
2.1	夜间施工增加费		
2.2	二次搬运费	703.51	
2.3	冬雨季施工增加费	469.00	
2.4	已完工程及设备保护费	58.63	
2.5	工程定位复测费	527.63	
2.6	非夜间施工照明费		
2.7	临时保护设施费	58.63	
2.8	赶工措施费		
2.9	智慧工地建设费	287.27	
3	不可竞争费	15342.32	
3.1	安全文明施工费	15342.32	
3.2	环境保护税		
4	其他项目	50000.00	
4.1	暂列金额	50000.00	
4.2	专业工程暂估价		
4.3	计日工		
4.4	总承包服务费		
5	安全生产责任保险费	862.25	
6	增值税	42609.28	
工程造价=1+2+3+4+5+6		566045.77	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：2026年淮北市重载交通路段病害整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	1	拆除工程					52603.15			
1	ZB041001004001	铣刨路面	1. 部位：铣刨沥青砼上面层 2. 厚度：4cm 3. 包含切缝、处理、清扫、防裂贴等相关工作 4. 工程为暂估量，最终以实际发生进行结算 5. 具体详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	2156.940	4.86	10482.73	3753.08	3256.98	
2	ZB041001004002	铣刨路面	1. 部位：铣刨沥青砼下面层 2. 厚度：8cm 3. 包含切缝、处理、清扫、防裂贴等 4. 工程为暂估量，最终以实际发生进行结算 5. 具体详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1991.580	6.53	13005.02	4281.90	4341.64	
3	ZB041001003001	拆除基层	1. 材质： 拆除水泥稳定碎石 2. 厚度：18cm 3. 工程为暂估量，最终以实际发生进行结算 4. 具体详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	565.910	10.29	5823.21	2614.50	1578.89	
4	ZB041001008002	拆除混凝土结构	1. 材质： 拆除C30水泥混凝土 2. 厚度：18cm 3. 工程为暂估量，最终以实际发生进行结算 4. 具体详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	264.600	18.43	4876.58	1420.90	2235.87	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：2026年淮北市重载交通路段病害整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	040103002001	余方弃置	1. 部位：建筑垃圾等 2. 运距综合考虑，投标人自行踏勘现场后确定，弃土场、弃土便道、便桥、弃土场平整、渣土费、道路保洁费等费用含在报价中 3. 投标人应自行勘察现场，综合考虑报价，中标后综合单价不予调整 4. 工程为暂估量，最终以实际发生进行结算 5. 具体详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	395.100	46.61	18415.61	244.96	9257.19	
		分部小计					52603.15			
	2	路面结构（二层做法）					145756.42			
6	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土品种：细粒式 沥青混凝土（AC-16C）（K≥96%） 2. 厚度：4cm 3. 其他：SBS改性沥青，加抗车辙剂（质量比0.5%），根据业主要求 4. 结构层上下搭接，搭接宽度不少于20公分。具体搭接宽度结合病害位置等现场可调整 5. 工程为暂估量，最终以实际发生进行结算 6. 其他：具体详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1181.590	44.52	52604.39	271.77	1122.51	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：2026年淮北市重载交通路段病害整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土品种：粗式沥青混凝土（AC-25C）（K≥96%） 2. 厚度：8cm 3. 其他：SBS改性沥青，加抗车辙剂（质量比0.5%），根据业主要求 4. 结构层上下搭接，搭接宽度不少于20公分。具体搭接宽度结合病害位置等现场可调整 5. 工程为暂估量，最终以实际发生进行结算 6. 具体详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件答疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1089.370	81.49	88772.76	512.00	1949.97	
8	040203003005	粘油层	1. 材料品种：乳化沥青（PC-3阳离子乳化沥青） 2. 用油量：1.0KG/m2 3. 工程为暂估量，最终以实际发生进行结算 4. 其他：具体详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件答疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1089.370	4.02	4379.27	250.56	512.00	
		分部小计					145756.42			
	3	路面结构（三层做法）					206970.95			
9	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青混凝土品种：细粒式 沥青混凝土 （AC-16C）（K≥96%） 2. 厚度：4cm 3. 其他：SBS改性沥青，加抗车辙剂（质量比0.5%），根据业主要求 4. 结构层上下搭接，搭接宽度不少于20公分。具体搭接宽度结合病害位置等现场可调整 5. 工程为暂估量，最终以实际发生进行结算 6. 其他：具体详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件答疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	975.350	44.52	43422.58	224.33	926.58	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：2026年淮北市重载交通路段病害整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
10	040203006004	沥青混凝土	1. 沥青混凝土品种：粗式沥青混凝土（AC-25C）（K≥96%） 2. 厚度：8cm 3. 其他：SBS改性沥青，加抗车辙剂（质量比0.5%），根据业主要求 4. 结构层上下搭接，搭接宽度不少于20公分。具体搭接宽度结合病害位置等现场可调整 5. 工程为暂估量，最终以实际发生进行结算 6. 具体详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件答疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	902.210	81.49	73521.09	424.04	1614.96	
11	040203003006	粘油层	1. 材料品种：乳化沥青（PC-3阳离子乳化沥青） 2. 用油量：1.0KG/m2 3. 工程为暂估量，最终以实际发生进行结算 4. 其他：具体详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件答疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	830.510	4.02	3338.65	191.02	390.34	
12	040202016001	沥青稳定碎石	1. 厚度：18cm 2. 沥青要求规格：沥青稳定碎石ATB-25（K≥95%） 3. 结构层上下搭接，搭接宽度不少于20公分。具体搭接宽度结合病害位置等现场可调整 4. 工程为暂估量，最终以实际发生进行结算 5. 其他：具体详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件答疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	830.510	104.38	86688.63	2840.34	4160.86	
		分部小计					206970.95			
	4	基层整体补强					32531.12			

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：2026年淮北市重载交通路段病害整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	040205006001	标线	1. 材料品种：热熔标线 2. 工艺：交通标线材料采用反光热熔型标线漆。标线涂层厚度 2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠， 3. 工程为暂估量，最终以实际发生进行结算 4. 具体详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	334.140	41.45	13850.10	1744.21	2031.57	
14	010201002001	铺设土工合成材料	1. 品种：玻璃格栅 2. 网孔形状：矩形 3. 网孔尺寸：12x12~20x20mm 4. 单位面积重量：350(g/m2) 5. 工程为暂估量，最终以实际发生进行结算 6. 具体详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1991.580	9.38	18681.02	6472.64		
		分部小计					32531.12			
	5	其他					17265.61			
15	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 台班类型：履带式挖掘机、压路机、沥青混凝土摊铺机、铣刨机、清扫机等 2. 安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 3. 投标人根据图纸并结合现场踏勘情况后综合考虑报价，一次性包死，结算时不再调整	项	1.000	17265.61	17265.61	3475.37	9158.47	
		分部小计					17265.6			

附录F 措施项目清单与计价表

工程名称：2026年淮北市重载交通路段病害整治工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	JC-01	夜间施工增加费	58625.61		
2	JC-02	二次搬运费	58625.61	1.200	703.51
3	JC-03	冬雨季施工增加费	58625.61	0.800	469.00
4	JC-04	已完工程及设备保护费	58625.61	0.100	58.63
5	JC-05	工程定位复测费	58625.61	0.900	527.63
6	JC-06	非夜间施工照明费	58625.61		
7	JC-07	临时保护设施费	58625.61	0.100	58.63
8	JC-08	赶工措施费	58625.61		
9	JC-09	智慧工地建设费	58625.61	0.490	287.27
合 计					2104.67

附录G 不可竞争项目清单与计价表

工程名称：2026年淮北市重载交通路段病害整治工程

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率（%）	金额（元）
1	JF-01	环境保护费	58625.61	3.570	2092.93
2	JF-02	文明施工费	58625.61	7.330	4297.26
3	JF-03	安全施工费	58625.61	5.280	3095.43
4	JF-04	临时设施费	58625.61	9.990	5856.70
5	JF-05	环境保护税	0		
合 计					15342.32

H. 1 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2026年淮北市重载交通路段病害整治工程

序号	项目名称	金额(元)
1	暂列金额	50000.00
2	专业工程暂估价	
3	计日工	
4	总承包服务费	
合 计		50000.00

H.2 暂列金额明细表

工程名称：2026年淮北市重载交通路段病害整治工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		50000.00	
合 计			50000.00	

说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

H.3 专业工程暂估价计价表

工程名称：2026年淮北市重载交通路段病害整治工程

序号	工程名称	工程内容	金额(元)	备注
合 计				

说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

H.4 计日工表

工程名称：2026年淮北市重载交通路段病害整治工程

编码	项目名称	单位	数量	综合单价	合价（元）
一	人工				
人工费小计					
二	材料				
材料费小计					
三	施工机械				
施工机械费小计					
合 计					

说明：此表项目名称、数量由招标人填写，编制最高投标限价时，综合单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，综合单价由投标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。

H. 5 总承包服务费计价表

工程名称：2026年淮北市重载交通路段病害整治工程

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			100.000	
2	发包人供应材料			100.000	
合 计					

附录I 增值税计价表

工程名称：2026年淮北市重载交通路段病害整治工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费+安全生产责任保险费-暂列金额	473436.49	9.000	42609.28
合 计					42609.28