

2026 年淮北市重载交通路段病害工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

2026 年 9 月 14 日

2026 年淮北市重载交通路段病害工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2026 年 9 月 14 日

复核时间： 2026 年 9 月 14 日

工程量清单总说明

工程名称：2026 年淮北市重载交通路段病害工程

一、工程概况

工程地点：安徽省淮北市；

本工程招标范围：2026 年淮北市重载交通路段病害工程图纸范围内的土建工程、安装工程等内容，具体详见工程量清单

二、工程招标范围

招标范围：本项目整治路段位于 S238-东山路；

具体详见施工图和工程量清单，图纸做法与清单不符时，以清单为主。

三、工程量清单编制依据

- 1、2026 年淮北市重载交通路段病害工程招标文件；
- 2、2026 年淮北市重载交通路段病害工程施工图设计文件；
- 3、2026 年淮北市重载交通路段病害工程招标工程量清单、最高投标限价编制补疑；
- 4、2018 版安徽省建设工程计价依据及安徽省建设工程计价依据动态调整（第 2 期）。

四、工程量清单编制及报价要求

1、工程量清单列出的每个细目已包含涉及与该细目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与投标人须知、合同通用条款、专用条款以及技术规范和图纸一起对照阅读。

2、除非合同另有规定，分部分项工程量清单中每一项综合单价均已包括完成一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械费和综合费。

3、本工程量清单依据 2018 版安徽省建设工程计价依据及安徽省建设工程计价依据动态调整（第 2 期）规定的编码列项；项目特征只描述主要、关键特征，未描述或不完整之处，详见图纸、施工规范及相关说明要求。投标人必须注意，投标报价中的综合单价须包含完成分部分项工程的所有内容（含所需采取的技术措施、施工方案等

费用)的报价。

4、投标人须认真阅读与项目有关的招标文件、设计图纸、地勘报告等，并通过现场勘查，考虑周边环境及施工期间可能出现的事宜，确定其各项可能产生的费用，且已包含在投标报价中，工程结算时不再调整该部分的费用。

5、措施项目费指为完成建设工程施工，发生于该工程施工前和施工过程中的技术、生活等方面的费用。本项目工程量清单中未列明的其他措施项目费，投标人可根据各专业特点、地区和工程特点，考虑所需要的措施费用。

6、本编制说明如与招标文件冲突，以招标文件为准。

五、工程取费

1、本工程取费按“市政公用工程”取费标准中的费率计取。

2、本工程计价中不可竞争费执行安徽省建设工程计价依据动态调整（第2期）。

六、其他需要说明的问题

1、工程量清单及其计价格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。

2、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。

3、本工程暂列金额为5万元（伍万元整），计入在“2026年淮北市重载交通路段病害工程”其他项目清单中。（含税，不另计税金）

4、金额（价格）均应以 人民币 表示。

5、建筑垃圾外运距离按10KM计入，运距综合考虑，投标人自行踏勘现场后确定，弃土场、弃土便道、便桥、弃土场平整、渣土费、道路保洁费等费用含在报价中。

6、建筑废料等中标人按规定自行处置，建筑废料及夜间施工费用投标人在投标报价中自行综合考虑，不再另行记取。

7、路面接缝处热油封缝处理的费用在投标报价中自行考虑。

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：2026年淮北市重载交通路段病害整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	1	拆除工程								
1	ZB041001004001	铣刨路面	1. 部位：铣刨沥青砼上面层 2. 厚度：4cm 3. 包含切缝、处理、清扫、防裂贴等相关工作 4. 工程为暂估量，最终以实际发生进行结算 5. 具体详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	2156.940					
2	ZB041001004002	铣刨路面	1. 部位：铣刨沥青砼下面层 2. 厚度：8cm 3. 包含切缝、处理、清扫、防裂贴等 4. 工程为暂估量，最终以实际发生进行结算 5. 具体详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1991.580					
3	ZB041001003001	拆除基层	1. 材质： 拆除水泥稳定碎石 2. 厚度：18cm 3. 工程为暂估量，最终以实际发生进行结算 4. 具体详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	565.910					
4	ZB041001008002	拆除混凝土结构	1. 材质： 拆除C30水泥混凝土 2. 厚度：18cm 3. 工程为暂估量，最终以实际发生进行结算 4. 具体详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	264.600					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：2026年淮北市重载交通路段病害整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	040103002001	余方弃置	1. 部位：建筑垃圾等 2. 运距综合考虑，投标人自行踏勘现场后确定，弃土场、弃土便道、便桥、弃土场平整、渣土费、道路保洁费等费用含在报价中 3. 投标人应自行勘察现场，综合考虑报价，中标后综合单价不予调整 4. 工程为暂估量，最终以实际发生进行结算 5. 具体详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	395.100					
		分部小计								
	2	路面结构（二层做法）								
6	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土品种：细粒式沥青混凝土（AC-16C）（K≥96%） 2. 厚度：4cm 3. 其他：SBS改性沥青，加抗车辙剂（质量比0.5%），根据业主要求 4. 结构层上下搭接，搭接宽度不少于20公分。具体搭接宽度结合病害位置等现场可调整 5. 工程为暂估量，最终以实际发生进行结算 6. 其他：具体详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1181.590					
7	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土品种：粗式沥青混凝土（AC-25C）（K≥96%） 2. 厚度：8cm 3. 其他：SBS改性沥青，加抗车辙剂（质量比0.5%），根据业主要求 4. 结构层上下搭接，搭接宽度不少于20公分。具体搭接宽度结合病害位置等现场可调整 5. 工程为暂估量，最终以实际发生进行结算 6. 具体详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1089.370					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：2026年淮北市重载交通路段病害整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	040203003005	粘油层	1. 材料品种：乳化沥青（PC-3阳离子乳化沥青） 2. 用量：1.0KG/m2 3. 工程为暂估量，最终以实际发生进行结算 4. 其他：具体详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1089.370					
		分部小计								
	3	路面结构（三层做法）								
9	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青混凝土品种：细粒式沥青混凝土（AC-16C）（K≥96%） 2. 厚度：4cm 3. 其他：SBS改性沥青，加抗车辙剂（质量比0.5%），根据业主要求 4. 结构层上下搭接，搭接宽度不少于20公分。具体搭接宽度结合病害位置等现场可调整 5. 工程为暂估量，最终以实际发生进行结算 6. 其他：具体详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	975.350					
10	040203006004	沥青混凝土	1. 沥青混凝土品种：粗式沥青混凝土（AC-25C）（K≥96%） 2. 厚度：8cm 3. 其他：SBS改性沥青，加抗车辙剂（质量比0.5%），根据业主要求 4. 结构层上下搭接，搭接宽度不少于20公分。具体搭接宽度结合病害位置等现场可调整 5. 工程为暂估量，最终以实际发生进行结算 6. 具体详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	902.210					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：2026年淮北市重载交通路段病害整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	040203003006	粘油层	1. 材料品种：乳化沥青（PC-3阳离子乳化沥青） 2. 用量：1.0KG/m2 3. 工程为暂估量，最终以实际发生进行结算 4. 其他：具体详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	830.510					
12	040202016001	沥青稳定碎石	1. 厚度：18cm 2. 沥青要求规格：沥青稳定碎石ATB-25（K≥95%） 3. 结构层上下搭接，搭接宽度不少于20公分。具体搭接宽度结合病害位置等现场可调整 4. 工程为暂估量，最终以实际发生进行结算 5. 其他：具体详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	830.510					
		分部小计								
	4	基层整体补强								
13	040205006001	标线	1. 材料品种：热熔标线 2. 工艺：交通标线材料采用反光热熔型标线漆。标线涂层厚度 2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠， 3. 工程为暂估量，最终以实际发生进行结算 4. 具体详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	334.140					
14	010201002001	铺设土工合成材料	1. 品种：玻璃格栅 2. 网孔形状：矩形 3. 网孔尺寸：12x12~20x20mm 4. 单位面积重量：350(g/m2) 5. 工程为暂估量，最终以实际发生进行结算 6. 具体详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1991.580					
		分部小计								
	5	其他								

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：2026年淮北市重载交通路段病害整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 台班类型：履带式挖掘机、压路机、沥青混凝土铺摊机、铣刨机、清扫机等 2. 安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 3. 投标人根据图纸并结合现场踏勘情况后综合考虑报价，一次性包死，结算时不再调整	项	1.000					
		分部小计								

附录F 措施项目清单与计价表

工程名称：2026年淮北市重载交通路段病害整治工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	JC-01	夜间施工增加费			
2	JC-02	二次搬运费		1.200	
3	JC-03	冬雨季施工增加费		0.800	
4	JC-04	已完工程及设备保护费		0.100	
5	JC-05	工程定位复测费		0.900	
6	JC-06	非夜间施工照明费			
7	JC-07	临时保护设施费		0.100	
8	JC-08	赶工措施费			
9	JC-09	智慧工地建设费		0.490	
合 计					

附录G 不可竞争项目清单与计价表

工程名称：2026年淮北市重载交通路段病害整治工程

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率（%）	金额（元）
1	JF-01	环境保护费		3.570	
2	JF-02	文明施工费		7.330	
3	JF-03	安全施工费		5.280	
4	JF-04	临时设施费		9.990	
5	JF-05	环境保护税			
合 计					

H. 1 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2026年淮北市重载交通路段病害整治工程

序号	项目名称	金额(元)
1	暂列金额	50000.00
2	专业工程暂估价	
3	计日工	
4	总承包服务费	
合 计		50000.00

H.2 暂列金额明细表

工程名称：2026年淮北市重载交通路段病害整治工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		50000.00	
合 计			50000.00	

说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

H.3 专业工程暂估价计价表

工程名称：2026年淮北市重载交通路段病害整治工程

序号	工程名称	工程内容	金额(元)	备注
合 计				

说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

H.4 计日工表

工程名称：2026年淮北市重载交通路段病害整治工程

编码	项目名称	单位	数量	综合单价	合价（元）
一	人工				
人工费小计					
二	材料				
材料费小计					
三	施工机械				
施工机械费小计					
合 计					

说明：此表项目名称、数量由招标人填写，编制最高投标限价时，综合单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，综合单价由投标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。

H. 5 总承包服务费计价表

工程名称：2026年淮北市重载交通路段病害整治工程

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
合 计					

附录I 增值税计价表

工程名称：2026年淮北市重载交通路段病害整治工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费+安全生产责任保险费-暂列金额		9.000	
合 计					